Elementi livellette

98 L= 421.23
8% S= 421.29

D= 12.86 L= 192.98
P= 6.66% S= 193.40

R= 2500.00
T= 62.30
T= 62.43
B= 0.78
S= 124.70
D= 0.0498

PROFILO DALLA SEZ.1487 ALLA SEZ.1509

433.26

446.12



1/ 200.
1/ 2000.

Numero sezioni	1487	1488	1489	1490	1491	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1504	1505	1506	1507	1508	1509
Quote del terreno	425.87	424.67	425.88	426.75	427.49	428.64	430.19	432.45	433.75	433.17	433.77	434.20	435.06	436.35	438.75	440.03	440.45	440.77	441.55	442.48	443.91	445.38	446.12
Quote del progetto	429.60	429.99	430.37	430.67	430.95	431.16	431.50	431.80	432.09	432.55	432.98	433.49	434.04	434.70	436.04	437.23	437.75	438.27	439.55	441.06	443.09	444.84	446.12
Distanze progressive	31032.59	31055.95	31078.24	31096.38	31113.30	31125.47	31145.59	31163.32	31180.88	31204.66	31221.01	31236.30	31250.44	31265.39	31290.71	31309.94	31317.81	31325.67	31344.90	31367.44	31397.95	31424.14	31443.42
Distanze parziali		23.36	22.29	18.14	16.92	2.17	20.12	17.73	17.56	23.78	16.35	15.28	14.14	14.95	25.32	19.23	7.86	7.86	19.23	22.55	30.50	26.19	19.27
Andamento planimetrico	70.	63.79	29.09 AC= 40.	AC=128.2797 TG= 195.13 R = 55.00 SV= 110.83 85									29.09 AC= 40.	25.32	19.23 AC= 80.	AC= 7.6997 TG= 27.21	7.86 7.86	R = 130.00 SV= 15.72	19.23 AC= 50.	98.52			
Sopraelevazione cigli SX	0%			2.50% 7.00%									7.00% 2.50%			2.50% 7.00%		7.00% 2.50%					
Sopraelevazione cigli DX	-2.50%	-2.50%	-2.50%	-2.50%	-7.00%	-7.00%	-2.50%	-2.50%	-2.50%	-2.50%	-7.00%	-7.00%	-2.50%	-2.50%	-2.50%	-2.50%		-7.00%	-7.00%	-2.50%	-2.50%		-2.50%
Distanze Ettometriche																							
Distanze Chilometriche				311					312						313					314			

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO
Settore Viabilità Nord Occidentale

Lavori per il collegamento tra la S.S.189 - S.S.118 - S.S.115 a servizio dei comuni della montagna "Strada Mare-Monti" tratto S.S. 115 - S.S.118

PROGETTO PRELIMINARE

ALLEGATO N° 7.29

OGGETTO: PROFILO LONGITUDINALE

Profilo Longitudinale dalla Sezione 1487 alla Sezione 1509

Il Progettista

F.to Ing. Giuseppe Carlino

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Gaetano Gucciardo

Elaborazione:

Kappa Progetti F.lli Carlino

Delta Ingegneria s.r.l.