Elementi livellette

D= 5.02 P= 1.85% L= 271.79 S= 271.84

D= 44.90 P= 6.85% L= 655.84 S= 657.37

PROFILO DALLA SEZ.1123 ALLA SEZ.1171

R= 4000.00
T= 100.00
T= 100.22
B= 1.25
S= 200.16
D= 0.0500

502.22

R= 5000.00
T= 376.71
T= 377.09
B= -14.13
S= 752.44
D= -0.1503

547.22

Tombino Armco Ø 1500

Tombino Armco Ø 1500

Tombino Armco Ø 1500

Innesto strada locali

T1 23779.83; 521.69

T2 23598.78; 569.17

T2 23288.14; 408.41

T1 23599.83; 600.47

1/ 200.

1/ 2000.

Numero sezioni	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171
Quote del terreno	497.25	496.39	497.04	500.11	500.61	496.78	493.20	493.21	495.12	496.45	502.32	505.97	512.04	512.88	514.08	515.70	515.79	517.91	519.71	521.09	521.83	522.53	523.29	524.33	526.73	528.65	530.00	531.31	533.95	535.72	536.35	537.03	538.66	540.25	540.97	541.77	542.76	542.85	543.55	541.22	539.34	537.44	539.95	538.19	531.03	527.17	527.61	530.54	535.78
Quote del progetto	497.53	497.98	498.47	498.91	499.39	499.81	500.32	500.73	501.45	502.25	503.57	504.32	505.68	507.01	508.59	510.78	512.01	513.60	514.87	516.41	517.58	518.85	520.49	521.91	523.85	525.32	526.50	527.88	528.97	529.82	530.35	530.99	531.47	531.91	532.36	532.74	533.06	533.18	533.21	533.09	532.95	532.73	532.32	532.03	531.34	530.48	529.44	528.40	527.44
Distanze progressive	23245.38	23266.28	23291.28	23315.28	23341.28	23363.92	23391.28	23412.55	23441.28	23466.28	23489.81	23516.28	23543.08	23566.28	23591.28	23623.44	23641.28	23664.34	23683.13	23705.64	23722.76	23741.28	23765.28	23786.00	23816.28	23841.28	23863.11	23891.28	23916.28	23938.11	23953.10	23973.20	23990.49	24008.29	24029.82	24053.77	24083.29	24106.95	24126.44	24155.65	24172.53	24191.28	24216.28	24230.65	24258.95	24287.24	24316.28	24341.28	24362.34
Distanze parziali	20.90	25.00	24.00	26.00	22.64	27.36	21.27	28.73	25.00	33.53	6.47	26.80	23.20	25.00	32.16	17.84	23.26	18.59	22.50	17.12	18.52	24.00	20.71	30.29	25.00	21.83	28.17	25.00	21.83	4.99	20.10	17.29	17.80	21.53	23.95	29.52	23.66	9.49	29.21	6.87	18.76	25.00	4.37	28.29	28.29	29.04	25.00	20.96	29.04
Andamento planimetrico																																																	
Sopraelevazione cigli																																																	
Distanze Ettometriche																																																
Distanze Chilometriche																																																

Andamento planimetrico: AC= 20.6413 TG= 139.23 R = 300.00 SV= 97.27 (58); AC= 18.6894 TG= 124.08 R = 280.00 SV= 82.20 (59); AC= 14.8921 TG= 111.71 R = 300.00 SV= 70.18 (60); AC= 12.0080 TG= 104.52 R = 300.00 SV= 56.59 (61)

Sopraelevazione cigli: SX / DX

KM. 24

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Settore Viabilità Nord Occidentale

Lavori per il collegamento tra la S.S.189 - S.S.118 - S.S.115 a servizio dei comuni della montagna "Strada Mare-Monti" tratto S.S. 115 - S.S.118

PROGETTO PRELIMINARE

ALLEGATO N° 7.22

OGGETTO: PROFILO LONGITUDINALE

Profilo Longitudinale dalla Sezione 1123 alla Sezione 1171

Il Progettista

F.to Ing. Giuseppe Carlino

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.to Ing. Gaetano Gucciardo

Elaborazione:

Kappa Progetti F.lli Carlino

Delta Ingegneria s.r.l.