



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO

Oggetto: Comune di Agrigento - Interventi urgenti per la rimozione dei detriti presenti nell'alveo del Vallone Cannatello, tratto compreso tra la via dei Fiumi e la foce.

PROGETTO ESECUTIVO

- 1) Documentazione amministrativa
- 2) Relazione tecnica
- 3) Elaborati grafici
 - a. Corografia
 - b. Ortofoto
 - c. Planimetria
- 4) **Analisi prezzi**
- 5) Elenco dei prezzi
- 6) Computo metrico estimativo
- 7) Capitolato speciale di Appalto
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento
- 9) Cronoprogramma dei lavori

Agrigento li 13/12/2021

I Progettisti


(Geom. Salvatore Failla)


(Geom. Giuseppe Patti)

Il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione


(F.D. Geom. Gianfranco Vullo)




Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

il presente progetto, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 in data 14/12/2021 viene verificato e validato ai sensi dall' art. 26 del D.Lgs 50/2016,

Agrigento li 14/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Funzionario Direttivo
(Geom. Salvatore Alessi)



					Pag. 1
1) AN.1	DRT - Nolo di escavatore o pala della potenza fino a 74 Kw, compresa la benna di scavo, il manovratore, il carburante, l'assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
DRT ESCAV 74 KW	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	38,99	1	38,99
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
<div>TOTALE</div> <div>Costo manodopera € 27,92 incidenza 41,73%</div> <div>15% Spese Generali su € 66,91</div> <div>10% Utile Impresa su € 76,95</div> <div>PREZZO</div> <div>ARROTONDAMENTO</div> <div>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</div>					<div>66,91</div> <div>10,04</div> <div>7,70</div> <div>84,65</div> <div>0,35</div> <div>85,00</div>

2) AN.2 DRT - Nolo di escavatore della potenza fino a 74 Kw, compresa la benna di scavo, munito di martello demolitore o di trinciatrice/tagliaerba, manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante.
Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
DRT ESCAV 74 KW MART	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	46,80	1	46,80
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
<p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Costo manodopera € 27,92 incidenza 37,37%</p> <p>15% Spese Generali su € 74,72</p> <p>10% Utile Impresa su € 85,93</p> <p>PREZZO</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</p>					<p>74,72</p> <p>11,21</p> <p>8,59</p> <p>94,52</p> <p>0,48</p> <p>95,00</p>

3) AN.3 Nolo di escavatore o pala della potenza da 75 Kw e fino a 121 Kw, compresa la benna di scavo, il manovratore, il carburante, l'assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante.
Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
ESCAV 75 A 121 KW	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	51,84	1	51,84
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
<p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Costo manodopera € 27,92 incidenza 35,01%</p> <p>15% Spese Generali su € 79,76</p> <p>10% Utile Impresa su € 91,72</p> <p>PREZZO</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</p>					<p>79,76</p> <p>11,96</p> <p>9,17</p> <p>100,89</p> <p>0,11</p> <p>101,00</p>

4) AN.5 Operaio comune capace di eseguire lavori che, pur prevalendo lo sforzo fisico, richiedono semplice capacità per la loro esecuzione, compreso tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OPERAIO COMUNE	(ANCE AG 2019) - Operaio comune	h	23,34	1	23,34
<p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Costo manodopera € 23,34 incidenza 100,00%</p> <p>15% Spese Generali su € 23,34</p> <p>10% Utile Impresa su € 26,84</p> <p>PREZZO</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</p>					<p>23,34</p> <p>3,50</p> <p>2,68</p> <p>29,52</p> <p>0,48</p> <p>30,00</p>

5) AN.6 Nolo motosega a scoppio compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare la motosega perfettamente funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MOTOSEGA	Motosega.	h	5,35	1	5,35
OPERAIO	Operaio qualificato - (ANCE AG 2019)	h	25,92	1	25,92
QUALIFICATO					
TOTALE					31,27
Costo manodopera € 25,92 incidenza 82,89%					4,69
15% Spese Generali su € 31,27					3,60
10% Utile Impresa su € 35,96					39,56
PREZZO					0,44
ARROTONDAMENTO					40,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					

6)	AN.7	Nolo di autocarro con cassone ribaltabile della portata fino a 15 Tonnellate, compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.
----	------	--

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
DRT AUTOC 75 Q.LI	DRT - Nolo di autocarro con cassone	h	31,89	1	31,89
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
TOTALE					59,81
Costo manodopera € 27,92 incidenza 46,68%					
15% Spese Generali su € 59,81					8,97
10% Utile Impresa su € 68,78					6,88
PREZZO					75,66
ARROTONDAMENTO					0,34
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					76,00

