



REPUBBLICA ITALIANA



FSC



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
S.19 - Soprintendenza ai Beni Culturali, Ambientali e P.I.
Piazza Duomo, 14 – 96100 SIRACUSA
P.ta IVA 02711070827

REP. 4964

CONTRATTO DI APPALTO: Fondo di Sviluppo e Coesione – Patto per la Sicilia – “Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo Regionale Antonino Uccello” di Palazzolo Acreide (Sr)

CUP: G12c14000140006 - CIG: 8517764935 – Caronte SI_1_18081

Esercizio Finanziario 2021/2023 cap. 776097 - Regione Siciliana – Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Dipartimento Beni Culturali - D.D.G. n° 2091 del 29/06/2020, registrato alla Ragioneria Centrale della Regione Siciliana il 07/07/2020 al n° 1874 d'impegno di spesa, che decreta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.579.022,31, di cui € 1.122.546,77 per lavori ed € 456.475,54 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di dicembre in Siracusa nella sede della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Piazza Duomo n.14, dinanzi a me Cesare Speranza, Ufficiale Rogante della Soprintendenza di Siracusa, giusta disposizione n° 19419 del 24/11/2011, designato a ricevere gli atti in forma pubblico-amministrativa a norma degli artt.95 e 96 del R.D. n.827 del 23/05/1924, sono comparsi da una parte:

- l'arch. Salvatore Martinez che interviene ed agisce nel presente atto nella qualità di Soprintendente BB.CC.AA. di Siracusa, in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale (Codice Fiscale 80012000826 - Partita IVA 02711070827), Ente appaltante, domiciliata per la carica in Piazza Duomo, 14 - Siracusa;

EREDI GERACI SALVATORE srl
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0934 974410 / 951018
96014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F. 01427670827

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Salvatore Martinez



- e dall'altra il Sig. Michelangelo Geraci nato a Mussomeli (CL) il 05.07.1970 e ivi residente in Piazza Umberto I n° 26, cod.fisc.: GRMHL70L05F830J, che interviene al presente atto nella qualità di legale rappresentante dell'impresa capogruppo **"EREDI GERACI SALVATORE S.R.L."**, con sede in Mussomeli (CL) Viale dei Normanni n.2, cap. 93014 - cod. fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA di Caltanissetta P. i.v.a.: 01427670854 - REA: CL - 68923, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, in Associazione Temporanea d'Imprese di tipo misto (art. 45, comma 2, lett. d, e, g, del Codice), con la ditta **mandante "GARIBALDI FRAGASSO S.R.L."** con sede in Bari (Ba) Piazza Mercantile n. 30, cap. 70121 - cod. fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA di Bari P. i.v.a.: 04152670727 - REA: BA - 296889, giusto atto costitutivo, allegato come parte integrante al presente contratto, del R.T.I. del 09/12/2020 al n. 54679 Rep. N. 143999 - Racc. N. 51746, redatto e registrato presso il Notaio Dott. Paolo Marcantonio del Collegio Notarile di Bari.

I suddetti comparenti, delle cui identità, io Ufficiale Rogante, sono certo, avendo i requisiti di legge e rinunciando con il mio consenso all'assistenza di testimoni, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto di appalto.

PREMESSO

- che l'intervento oggetto dell'appalto è:

lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo Regionale Antonino Uccello" di Palazzolo Acreide (Sr), come meglio specificato nel progetto completo degli allegati esterni al presente contratto e qui di seguito elencati:

N.	Codice	N. Elab	Oggetto del documento
Elaborati generali			
1	EG	0	Elenco elaborati
2	EG	1	Relazione Generale
3	EG	2	Relazione Tecnica Casa Museo
4	EG	3	Relazione sulle interferenze
5	EG	4	Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
6	EG	5	Quadro Economico
7	EG	6	Elenco dei prezzi unitari
8	EG	7	Analisi nuovi prezzi
9	EG	8	Computo metrico estimativo

EREDI GERACI SALVATORE srl
Viale dei Normanni 2
Tel. 0934 975410 - 951018
93014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F. 01427670854

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SORPRENDENTE
Arch. Salvatore Martinez



10	EG	9	Quadro di incidenza della manodopera
11	EG	10	Piano di Sicurezza e Coordinamento
12	EG	11	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
13	EG	12	Computo metrico sicurezza
14	EG	13	Layout di sicurezza
15	EG	14	Cronoprogramma
16	EG	15	Rilievo fotografico
17	EG	16	Relazione sul rendimento energetico
18	EG	17	Relazione igienico sanitaria
19	EG	18	Capitolato speciale d'appalto
20	EG	19	Schema di contratto
21	EG	20	Allestimento museale somme a disposizione
Impianto antincendio			
22	AN	Tav 1	Indicazione Rete Antincendio_PT
23	AN	Tav 2	Rivelatori fumo_PT
24	AN	Tav 3	Vie di esodo_PT
25	AN	Tav 4	Indicazione Rete Antincendio_PP
26	AN	Tav 5	Rivelatori fumo_PP
27	AN	Tav 6	Vie di esodo_PP
28	AN	0	Relazione tecnica antincendio
29	AN	1	Integrazione Relazione Antincendio - Calcolo Analitico Carico Incendio
30	AN	2	Integrazione Relazione Antincendio - Impianto Idrico antincendio
31	AN	3	Integrazione Relazione Antincendio - Illuminazione di sicurezza ed Esodo
32	AN	4	Integrazione Relazione Antincendio - Specifiche Impianti Elettrici
33	AN	5	Integrazione Relazione Antincendio - Rivelazione fumi
Architettonico			
34	AR	1	Rilievo architettonico: Piante - Prospetti - Sezione
35	AR	2	Progetto architettonico: Pianta piano terra - Prospetti - Sezione
36	AR	3	Progetto architettonico: Pianta piano primo - Prospetti - Sezione
Impianto elettrico			
37	EL	0	Relazione Adeguamento Impianti Elettrici
38	EL	1	Planimetria impianto elettrico - Piano terra
39	EL	2	Planimetria impianto elettrico - Piano primo
Strutturale			
40	ST	0	Relazione di Calcolo
41	ST	1	Stato di fatto: Piante - Prospetti - Sezione - Particolari costruttivi
42	ST	2	Stato di progetto: Piante - Prospetti - Sezione - Particolari costruttivi

- vista la Determina a Contrarre n° 12 del 12/11/2020;
- visto il Piano Operativo di Sicurezza prodotto in data 09.12.2021, ed acquisito al Prot. di questa Soprintendenza al n° 9614 del 14.12.2021, dall'A.T.I. e depositato presso l'ufficio rogante di questa Soprintendenza;
- che l'appalto è regolamentato da disposizioni legislative, regolamentari amministrative di cui al d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e dal Codice Civile;
- Visto D.D.G. n° 2091 del 29/06/2020, registrato alla Ragioneria Centrale della Regione Siciliana il 07/07/2020 al n° 1874 d'impegno di spesa,

EREDIGERACI SALVATORE s.r.l.
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0934 975470 / 951018
93014 MUSSOMELI (CL)
P.IVA e C.F. 01426670954

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Salvatore Martinez



che decreta l'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo, per l'importo complessivo di € 1.579.022,31 (unmilione cinquecento settantannove mila ventidue/31), di cui € 1.122.546,77 (un milione centoventidue mila cinquecento quarantasei/77) per lavori ed € 456.475,54 (quattrocentocinquante mila quattrocento settantacinque/54) per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- che con determina prot. n° 06 del 06/05/2021 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, all'Impresa capogruppo "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.", con sede in Mussomeli (CL) Viale dei Normanni n.2, cap. 93014 – cod. fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA di Caltanissetta P. i.v.a.: 01427670854 – REA: CL - 68923, aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto, in Associazione Temporanea d'Imprese di tipo misto (art. 45, comma 2, lett. d, e, g, del Codice), con la ditta mandante "GARIBALDI FRAGASSO S.R.L." con sede in Bari (Ba) Piazza Mercantile n. 30, cap. 70121 – cod. fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA di Bari P. i.v.a.: 04152670727 – REA: BA – 296889, che ha offerto il maggiore ribasso del 34,0840% e pertanto i lavori sono stati aggiudicati per l'importo netto di € 659.339,36 (seicentocinquante nove mila trecento trentanove/36) oltre € 122.274,66 (centoventidue mila duecento settantaquattro/66) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza – L'importo complessivo contrattuale (compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza) ammonta ad € 781.614,02 (settecentottantunomila seicentoquattordici/02) oltre IVA di legge;

- che questa Amministrazione ha verificato il Casellario Giudiziario a carico degli amministratori della suddetta impresa e che non sussistono cause di divieto, di sospensione e di decadenza ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/05/1996 n° 575, indicate nell'allegato 1 del Decreto Legislativo 08/08/1994 n° 490;

Invitata l'impresa R.T.I., capogruppo mandataria "EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.", con sede in Mussomeli (CL) Viale dei Normanni n.2, cap. 93014, giusto mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile (atto

EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0934/973410 - 93014
93014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA n° C.F. 01427670854

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

UFFICIALE RESPONSABILE
Arch. Salvatore Martinez



costitutivo R.T.I. di tipo misto registrato a Bari il 09/12/2021 al n.54679 davanti al Notaio dott. Paolo Marcantonio), ai sensi degli art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, per la stipula del presente atto e costituitasi oggi, alla mia presenza, previa omologazione e ratifica della narrativa che precede;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 - L'Amministrazione appaltante, rappresentata come sopra, dà in appalto all'impresa innanzi indicata, che accetta l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto per la **somma netta contrattuale di € 781.614,02 (settecentottantunomilaseicentoquattordici/02)**, compresi oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza pari a € 122.274,66 (centoventiduemiladuecentosettantaquattro/66) - Escluso IVA di legge;

2 - L'impresa accetta tutti i patti, obblighi e condizioni sia tecniche che amministrative contenuti nel disciplinare e nel capitolato speciale d'appalto, che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto e conservati agli atti, anche se non materialmente allegati. **L'elenco prezzi** è altresì parte integrante al presente contratto e si allega.

Quanto al presente articolo, in modo da non poterne, per qualsiasi causa, addurne ignoranza;

3 - L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. Per ogni adempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori a procedere, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria;

4 - L'Impresa accetta di corrispondere e pagare a questo Ente tutte le spese di contratto, bollo, registro, diritti di segreteria e tutte quelle che abbiano attinenza con la assunzione dell'appalto;

5 - L'Impresa costituisce, a garanzia degli obblighi assunti col presente

ERED GERACI SALVATORE Srl
Viale dei Normanni 2
Tel. 0934 975110 - 951018
97014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F.: 01427670854

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Salvatore Martini



*Defin. **
(1)
contratto, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016, con l'applicazione dell'art. 93 comma 7 L. 50/2016, la cauzione definitiva di € 25.426,00 mediante **fidejussione assicurativa** n° 733.038.330 del 03/12/2021, prestata da Allianz Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Canicattì Via L. Manara, 1, copia della quale viene allegata al presente contratto;

6 – L'Impresa produce altresì, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016, con le norme della L.R. 7/2002 e di cui alla L.R. 12/2011, **schema della polizza** n° 123281844 del 03/12/2021, rilasciata da Allianz Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Canicattì Via L. Manara, 1, che tiene indenne questa Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinanti, azione di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, **l'impresa è obbligata a costituire e consegnare la polizza alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori;**

7 – La validità del presente contratto resta fissato in **giorni 360** (trecentosessanta), naturali e consecutivi, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di inizio lavori, così nel Capitolo 2 all'art. 2.10 del capitolato speciale d'appalto;

8 – I pagamenti dei lavori avverranno secondo le modalità disciplinate al Capitolo 2 art. 2.10, del capitolato speciale d'appalto, e secondo il crono programma depositato presso l'Ufficio rogante della Soprintendenza di Siracusa e nel rispetto del D.L. 9 novembre 2012 n° 192 e s.m.i.;

SI PRECISA INOLTRE CHE:

9 – L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione del servizio;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

EREDI GERACI SALVATORE srl
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0974/977410 - 951018
93014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F.: 01427670854

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOVRINTENDENTE
Anche Salvatore Martinez



f) fallimento, la sospensione o cancellazione dall'albo nazionale di categoria, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

10 - l'Impresa Eredi Geraci Salvatore srl, **risulta iscritta nell'elenco** dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa "white list", istituito presso la Prefettura di Caltanissetta (CI) dal 27/01/2016 e considerato che alla data odierna risulta in corso di aggiornamento, **il presente contratto è redatto e sottoscritto sotto le condizioni risolutive previste ai commi 3 e 4 dell'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi dei D.lgs. n° 218/2012 e n° 153/2014**; dell'Impresa Garibaldi Fragasso srl, si è acquisita informativa antimafia dalla Banca dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, Prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0146339_20211026.

11 - Per tutti gli effetti del presente atto l'Impresa dichiara di eleggere domicilio e di mantenerlo per tutta la durata dell'appalto, presso la propria sede in Mussomeli (CL) Viale dei Normanni, 2 - cap. 93014, ove saranno notificati tutti gli atti sia giudiziali che amministrativi al presente appalto;

12 - Ai fini fiscali, si dà atto che i lavori di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A. e che ricorre il caso d'uso per cui richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e ss.mm.ii.;

13 - Le eventuali cessioni di credito dell'impresa appaltatrice dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notificarsi all'Amministrazione;

14 - Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore formula all'Amministrazione, entro novanta giorni dall'opposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Amministrazione delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni;

15 - Ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in

EREDI GERACI SALVATORE srl
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0934 975410 - 951018
93014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F.: 01427670934

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOTTOSCRIVENTE
Arch. Salvatore Martini



conformità a quanto previsto all'art. 3 della legge 136/2010, la ditta ha comunicato il seguente conto corrente dedicato:

(IBAN) IT06C0306916600100000019665 dell'Istituto Bancario Intesa Sanpaolo S.p.A. filiale di Agrigento;

e che la persona delegata ad operare sul conto stesso è: il sig. Michelangelo Geraci, nato a Mussomeli (CL) il 05/07/1970 e ivi residente in Piazza Umberto I, 26, cod. fisc.:GRCMHL70L05F830J, il contraente si impegna a comunicare con nota a propria firma ogni eventuale cambiamento degli estremi sul conto corrente dedicato o dei soggetti delegati ad operare;

16 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Siracusa della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 possono essere deferite ad arbitri.

17 - Ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165 e s.m.i. l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti dell'Amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica Amministrazione nei propri confronti.

Il rappresentante della ditta dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dall'art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013. N. 39 e s.m.i..

Il **"Patto d'Integrità"** è stato regolarmente sottoscritto dalle parti ed è allegato al presente contratto facendone parte integrante.

EREDI GERACI SALVATORE srl
Viale dei Normanni, 2
Tel. 0934 975410 - 951078
93014 MUSSOMELI (CL)
Part. IVA e C.F.: 01427670854

UFFICIALE ROGANTE
(Cesare Speranza)

IL SOFINTENDENTE
Arch. Salvatore Martinez



Il presente atto che consta di pagine 9 (nove) e righe 415 viene da me, Ufficiale Rogante di questa Amministrazione, letto alle parti comparenti e dalle stesse trovato conforme alla loro volontà, viene sottoscritto, in sede di approvazione, dalle stesse e da me Ufficiale Rogante.

L'IMPRESA

Eredi Geraci Salvatore

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Salvatore Martinez

L'UFFICIALE ROGANTE

Cesare Speranza



*(1) = € 150'617,02

L'Ufficiale Rogante
(Cesare Speranza)



Paolo Di Marcantonio
- Notaio in Bari -

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 48 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CONTENENTE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge e che sarà conservata nella raccolta degli atti tra vivi del notaio che ne autenticcherà le sottoscrizioni, tra le sottoscritte Società:

* "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", con sede in Mussomeli (Caltanissetta), Viale Dei Normanni n. 2, capitale sociale euro 65.520,00 (sessantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero), interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e codice fiscale n. 01427670854, iscritta alla Camera di Commercio di Caltanissetta al n. CL - 68923 REA, in persona del sottoscritto Amministratore unico e legale rappresentante signor GERACI MICHELANGELO, nato a Mussomeli il cinque luglio 1970, domiciliato per la carica in Mussomeli, presso la sede della Società, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri rinvenientigli dal vigente Statuto sociale; e

* "GARIBALDI FRAGASSO S.r.l.", con sede in Bari, Piazza Mercantile n. 30, capitale sociale euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero zero), interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale n. 04152670727, iscritta alla Camera di Commercio di Bari al n. BA - 296889 R.E.A., in persona del sottoscritto Amministratore unico e legale rappresentante dottor GARIBALDI MARIO, nato a Bari il 12 dicembre 1982, domiciliato per la carica in Bari, presso la sede della Società, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in virtù dei poteri rinvenientigli dal vigente Statuto sociale;

premesse:

- che la Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa - Piazza Duomo n. 14 - 96100 - Siracusa, Partita IVA n. 02711070827, Codice Fiscale n. 80012000826, di seguito denominata anche "Stazione appaltante", con D.D.G. n. 2091 del 29 giugno 2020, avente ad oggetto: Cap. 776097 - Fondo Sviluppo e Coesione - "Patto per la Sicilia" - Progetto n. 82 denominato "Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo Regionale Antonio Uccello" di Palazzolo Acreide (Siracusa) - CUP: G12C14000140006 - Caronte SI_1_18081, Codice CIG 8517764935, ha provveduto ad approvare in linea amministrativa il Progetto esecutivo rientrante nella programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 "Patto per la Sicilia" a titolarità regionale a valere sul Cap. 776097, Esercizio Finanziario 2020/2021, prenotazione d'impegno n. 27, per l'importo complessivo di euro 1.566.534,02 (unmilione cinquecentosessantaseimilacinquecentotrentaquattro virgola zero due);

Registrato a Bari il
9 dicembre 2021
al n. 54679

- che, per tale scopo, con Determina a Contrarre n. 12 del 12 novembre 2020, il Dirigente responsabile della Stazione appaltante ha autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori (in possesso della Cat. prevalente OG2, classe III, con possibilità di A.T.I. per le altre categorie OG11 e OS2-A, come da art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto), da individuare previa manifestazione d'interesse mediante pubblicazione di Avviso Pubblico, in osservanza di quanto dettato dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, disciplinata dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, art. 1, comma 2, lettera b) (Misure urgenti per la semplificazione in materia di contratti pubblici);
- che, in esecuzione della Determinazione a Contrarre n. 12 del 12 novembre 2020, la Stazione Appaltante ha diramato avviso di procedura negoziata previa "Indagine di Mercato" per affidamento di lavori per l'importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza) di euro 1.122.546,77 (unmilione-centoventiduemilacinquecentoquarantasei virgola settantasette), oltre IVA, procedura da espletarsi, ai sensi dell'art. 58 del Codice degli Appalti, in modalità telematica mediante la piattaforma SITAS messa a disposizione dalla Regione Siciliana raggiungibile all'indirizzo web: <https://eprocurement.lavoripubblici.sicilia.it/gare>;
- che con istanza di partecipazione inviata alla Stazione appaltante in data 16 dicembre 2020, la società "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", con sede in Mussomeli, in qualità di Capogruppo mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con la società "GARIBALDI FRAGASSO S.r.l.", con sede in Bari, ha chiesto di partecipare alla suindicata procedura di gara;
- che in data primo febbraio 2021, prot. n. 835, la Stazione appaltante ha invitato le Imprese proponenti a presentare l'offerta per i lavori in oggetto nel rispetto dei termini e delle condizioni specificati nella documentazione di gara;
- che in data tre marzo 2021 le suindicate Imprese hanno chiesto di partecipare alla suindicata gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, secondo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
- che in data 10 marzo 2021 si è riunita la Commissione di gara per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte pervenute e, mediante la piattaforma SITAS e-procurement, si è proceduto all'espletamento della gara identificata con il codice G00463, risultando aggiudicataria in via provvisoria l'impresa "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", che ha offerto il maggior ribasso del 34,0840% (trentaquattro virgola zero ottocentoquaranta per cento), pari ad un importo di aggiudicazione di euro 781.614,02 (sette-

centottantunomilaseicentoquattordici virgola zero due), euro 659.339,36 (seicentocinquantanovemilatrecentotrentanove virgola trentasei), per i lavori, più oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 122.274,66 (centoventiduemiladuecentosettantaquattro virgola sessantasei), oltre I.V.A., come si evince dal verbale di gara n. 01 del 10 marzo 2021;

- che, con Determinazione n. 6 del sei maggio 2021, il Dirigente responsabile della Stazione appaltante, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dal R.U.P., ha determinato di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, l'aggiudicazione dei lavori in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l." (Mandataria) e "GARIBALDI FRAGASSO S.r.l." (Mandante), ed ha richiesto alle sottoscritte Imprese di esibire l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese come specificato in sede di presentazione dell'offerta;

- che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 48 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si rende necessario formalizzare l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le suindicate Imprese, in persona dei sottoscritti rispettivi legali rappresentanti,

dichiarano

1) di costituirsi, come si costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 48 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo misto a seguito dell'avvenuta aggiudicazione da parte della Regione Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa - della procedura negoziata avente ad oggetto l'affidamento dei seguenti lavori: Cap. 776097 - Fondo Sviluppo e Coesione - "Patto per la Sicilia" - Progetto n. 82 denominato "Lavori di riqualificazione e restauro della Casa Museo Regionale Antonio Uccello" di Palazzolo Acreide (Siracusa) - CUP: G12C14000140006 - Caronte SI_1_18081 - Codice CIG: 8517764935;

2) di designare a Capogruppo mandataria del costituito Raggruppamento la società "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", con sede in Mussomeli, che, in persona del sottoscritto legale rappresentante signor Geraci Michelangelo, accetta, per l'espletamento di quanto in seguito precisato;

3) di dare atto che la sede del Raggruppamento Temporaneo viene stabilita presso la sede della capogruppo "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l." in Mussomeli, Viale Dei Normanni n. 2;

4) di conferire, nell'ambito del presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese, mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile, ai sensi degli articoli 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, alla capogruppo "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l."

che, in persona del sottoscritto suo legale rappresentante signor Geraci Michelangelo, accetta, cui viene conferita, ai sensi dell'articolo 1392 del Codice Civile, la procura speciale relativa all'aggiudicazione della suindicata procedura aperta;

il sottoscritto procuratore speciale, pertanto, potrà:

a) presentare i documenti relativi alla procedura di cui trattasi, gli atti e quant'altro si rendesse necessario o venisse richiesto dalla Stazione appaltante relativamente all'aggiudicazione dei lavori in questione e rappresentare le Imprese raggruppate in tutto quanto occorrerà per la sottoscrizione del relativo contratto, nonché per la condotta e la liquidazione dei lavori appaltati e stipulare, anche in nome e per conto dell'Impresa mandante, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin d'ora, tutti gli atti contrattuali consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione dei lavori appaltati e, comunque, tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, ivi compresi riserve e accordi bonari di cui all'Art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, anche dopo il collaudo dei lavori ed il rapporto finale relativo ai lavori effettuati, fino all'estinzione di ogni rapporto;

b) incassare e quietanzare le somme a qualunque titolo dovute in dipendenza dell'esecuzione delle opere appaltate o di eventuali accordi bonari o soddisfazione di riserve, sia in acconto che a saldo, esonerando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa Impresa mandataria, precisandosi che tutti i mandati di pagamento emessi dalla Stazione appaltante saranno incassati dalla Capogruppo mandataria;

c) rappresentare le Imprese riunite in via esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione appaltante e dei Terzi in genere per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suindicata procedura aperta, anche dopo il collaudo dei lavori o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto;

d) transigere in nome e per conto delle Imprese riunite;

5) l'Impresa mandante, in persona come sopra, dichiara che la presente procura è irrevocabile e, pertanto, accorda all'Impresa capogruppo e, per essa, al suo legale rappresentante signor Geraci Michelangelo, ogni più ampio potere e facoltà per l'esatto espletamento del mandato conferitogli, potendo quest'ultimo intervenire negli atti e sottoscrivere tutti i documenti necessari allo scopo, con promessa di averne sin d'ora per rato e valido l'operato sotto tutti gli obblighi di legge, esonerando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il Procuratore firmerà per conto ed in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, compiendo altresì tutti gli atti ed incombenti che si rendessero necessari ed op-

portuni per l'espletamento del predetto mandato, per tutta l'esecuzione dei lavori fin dopo il collaudo e comunque fino alla risoluzione di ogni rapporto contrattuale con la Stazione appaltante.

Nell'ambito del presente mandato la procura viene conferita al rappresentante legale pro-tempore della capogruppo mandataria con facoltà di sub-delega, affinché abbia a compiere quanto di propria spettanza ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016;

6) le Parti si danno reciprocamente atto e dichiarano sin d'ora che le categorie dei lavori per le quali si associano e le quote di partecipazione al Raggruppamento sono così determinate:

- "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", capogruppo mandataria:

* categoria OG2, quota del 70% (settanta per cento);

* categoria OS2/A, quota dello 0% (zero per cento);

* categoria OG11, quota del 65% (sessantacinque per cento);

pari al 59,24% (cinquantanove virgola ventiquattro per cento) sul totale dell'appalto;

- "GARIBALDI FRAGASSO S.r.l.", mandante:

* categoria OG2, quota del 30% (trenta per cento);

* categoria OS2/A, quota del 100% (cento per cento);

* categoria OG11, quota dello 35% (trentacinque per cento);

pari al 40,76% (quaranta virgola settantasei per cento) sul totale dell'appalto;

e dichiarano sin d'ora che fattureranno separatamente l'importo dei lavori alla Stazione appaltante (giusta quanto ha indicato l'Agenzia delle Entrate nel "Principio di diritto" del 17 dicembre 2018 n. 17) che pagherà l'intero importo alla Capogruppo mandataria;

7) le sottoscritte Imprese, come innanzi rappresentate, dichiarano:


- che l'avvenuta aggiudicazione della procedura negoziata alle Imprese riunite comporta l'impegno ad eseguire le attività di spettanza di ciascuna di esse e la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione dei lavori; a questo proposito le Parti si danno reciprocamente atto che i prezzi e le condizioni di affidamento sono noti ed accettati da entrambe le Imprese partecipanti;

- che si impegnano ad adeguarsi alla disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e al D.P.R. n. 207/2010;

- che il presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, con la conseguente immediata estinzione del mandato e della procura conferita con il presente atto:

a) con l'approvazione del certificato di collaudo;

b) con la liquidazione di tutte le pendenze e l'estinzione delle garanzie contrattualmente previste;



c) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto previste dal vigente ordinamento;

d) con l'estinzione di tutte le obbligazioni, comprese tutte le successive eventuali riserve, contenzioso o varianti al contratto stesso assunte dal Raggruppamento Temporaneo con la Stazione appaltante;

- che il rapporto di mandato non determina associazione o società fra le Imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali;

- che il presente mandato viene conferito all'Impresa mandataria a titolo gratuito ed irrevocabile, con obbligo di rendiconto, e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione appaltante;

- che all'Impresa mandataria spetta altresì la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dell'Impresa mandante nei confronti della Stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla suindicata procedura;

8) le sottoscritte Imprese, in persona come sopra, si obbligano ad osservare, sia in proprio che nei rapporti con i sub-contraenti, gli obblighi di tracciabilità in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 136/2010, articoli 3 e 6 e successive modifiche ed integrazioni; pertanto, al fine di non incorrere nelle conseguenze previste dalla citata legge, si obbligano ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub-contraenti della filiera delle imprese un'apposita clausola del medesimo tenore della presente, con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. La mandataria e la mandante, ovvero i propri fornitori o il sub-contraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010, devono procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone formale comunicazione alla Stazione appaltante nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - territorialmente competente.

I pagamenti in favore dell'Impresa mandataria saranno effettuati dalla Stazione appaltante a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate dedicate alla Procedura aperta di cui in premessa, contrassegnata dal sotto indicato codice CIG 8517764935, ai sensi della Legge 136/2010:

* conto corrente radicato presso "INTESA SANPAOLO S.p.A.", Filiale di Agrigento, IBAN IT06C0306916600100000019665.

La Società mandataria, in persona come sopra, dichiara che il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti è l'Amministratore unico signor Geraci Michelangelo, nato a Mussomeli il cinque luglio 1970, codice fiscale GRC MHL 70L05 F830J.

Del pari, i pagamenti in favore della Società mandante saranno effettuati dalla Società mandataria entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento del certificato (effettivo incasso) corrispondente da parte della Stazione appaltante alla Società mandataria a mezzo bonifico bancario sulle seguenti coordinate dedicate alla Procedura aperta di cui in premessa, contrassegnata dal sotto indicato, codice CIG 8517764935, ai sensi della Legge 136/2010;

* conto corrente radicato presso "UNICREDIT S.p.A." - Filiale Bari, IBAN IT72D0200804030000110070198;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA" - Filiale di Bari, IBAN IT78C0538504000000006669620;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA" - Filiale di Bari, IBAN IT54I0538504000000006673685;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI BARI" - Filiale di Bari, IBAN IT06Q0542404010000001058201;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI BARI" - Filiale di Bari, IBAN IT04U0542404010000001064345;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI BARI" - Filiale di Bari, IBAN IT80R0542404010000001058202;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI BARI" - Filiale di Bari, IBAN IT94B0542404010000099999999;

* conto corrente radicato presso "BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A." - Sede di Bari, IBAN IT71R0103004000000060061089;

* conto corrente radicato presso "CREDITO COOPERATIVO" - Filiale di Bari, IBAN IT07B0701204000000000016007;

* conto corrente radicato presso "BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A." - Filiale di Bari, IBAN IT56A0306904013100000014561;

* conto corrente radicato presso "BANCA POPOLARE DI SONDRIO" - Sede centrale di Milano, IBAN IT24Y0569601600000039798X61;

* conto corrente radicato presso "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI" - Filiale di Palo del Colle, IBAN IT88T0898841600000000663655;

* conto corrente radicato presso "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI - TERRA DI BARI" - Filiale di Palo del Colle, IBAN: IT73K0898841600000000099998.

La Società mandante, in persona come sopra, dichiara che il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente è l'Amministratore unico dottor Garibaldi Mario, nato a Bari il 12 dicembre 1982, codice fiscale GRB MRA 82T12 A662P.

Nessun pagamento sarà effettuato su istituti bancari diversi da quelli segnalati salvo eventuali successive variazioni preventivamente comunicate dalle Parti;

9) per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia di Raggruppamenti Temporanei di Imprese; per qualsivoglia controversia il foro competente sarà il Foro di Caltanissetta.

10) spese, imposte e tasse del presente atto sono a carico della "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.".

Si autorizza il rilascio di copia autentica del presente atto a richiesta di chiunque.

F.to: Geraci Michelangelo - Mario Garibaldi.-

Repertorio n. 143999

Raccolta n. 51746

AUTENTICA DI FIRME - REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dottor Paolo Di Marcantonio, Notaio residente in Bari, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Bari, certifico vere ed autentiche le firme, apposte alla mia presenza in calce ed in margine all'altro foglio dell'atto che precede, dai signori:

GERACI MICHELANGELO, nato a Mussomeli il cinque luglio 1970, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "EREDI GERACI SALVATORE S.r.l.", con sede in Mussomeli (Caltanissetta), Viale Dei Normanni n. 2, ivi domiciliato per la carica, capitale sociale euro 65.520,00 (sessantacinquemilacinquecentoventi virgola zero zero), interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Caltanissetta e codice fiscale n. 01427670854; e dottor GARIBALDI MARIO, nato a Bari il 12 dicembre 1982, nella sua qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società "GARIBALDI FRAGASSO S.r.l.", con sede in Bari, Piazza Mercantile n. 30, ivi domiciliato per la carica, capitale sociale euro 98.800,00 (novantottomilaottocento virgola zero zero), interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Bari e codice fiscale n. 04152670727;

della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certo, i quali, con riferimento all'informativa sulla privacy ricevuta ai sensi della normativa vigente, hanno prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali, in specie di quelli sensibili di cui alla citata normativa.

Dell'atto che precede io Notaio ho dato lettura alle Parti che l'hanno sottoscritto.



In Bari,

nel mio studio alla Via Argiro n. 8, primo piano, il sei dicembre duemilaventuno, alle ore diciannove e minuti quindici.

F.to: Paolo Di Marcantonio Notaio (L.S.).-

Copia conforme all'originale riprodotta su otto facciate che si rilascia per uso consentito dalla legge.

Bari, *dieci dicembre 2021*





Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI SIRACUSA
GALLERIA REGIONALE DI PALAZZO BELLOMO (MUSEO INTERDISCIPLINARE) DI SIRACUSA
CASA MUSEO REGIONALE ANTONINO UCCELLO I PALAZZOLO ACREIDE

COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE



PROGETTO ESECUTIVO

**"PATTO PER IL SUD" - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA CASA
MUSEO REGIONALE ANTONINO UCCELLO - PALAZZOLO A. (SR)**

LOCALIZZAZIONE					
REGIONE SICILIA	PROVINCIA SIRACUSA	COMUNE PALAZZOLO ACREIDE			
Oggetto: ELENCO DEI PREZZI UNITARI					
Progettisti: Arch. Salvatore Cancemi Ing. Giovanni Donetti		Il Coordinatore per la sicurezza : Geom. Carmelo Giuca			
				scala:	Data:
Collaboratori alla progettazione: Geom. Salvatore Bordonaro		Il R.U.P.: Geom. Febronio Politino		Tavola N°	
				EG.06	
Per la Stazione Appaltante: Il Soprintendente		Il beneficiario: Galleria Regionale di Palazzo Bellomo (Museo Interdisciplinare) di Siracusa			

VISTI:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano euro (zero/63)	mc X km	0,63
Nr. 2 02.01.08	Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, il taglio per la formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e incassatura per la collocazione di infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, inclusa la formazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature. euro (quattrocentotrentasei/72)	mc	436,72
Nr. 3 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione). euro (due/50)	al kg	2,50
Nr. 4 03.02.05	Sovrapprezzo alle voci 3.2.1 per zincatura eseguita all'origine in stabilimento con trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso. euro (uno/27)	al kg	1,27
Nr. 5 05.01.06	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, la stuccatura e la sigillatura dei giunti con prodotto idoneo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (quarantasei/94)	mq	46,94
Nr. 6 05.01.09.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione per interni con elementi in monostrato omogeneo, di colore a scelta della D.L., dello spessore non inferiore a 20 mm realizzati con impasto costituito da materiale lavico di granulometria da 0,1 a 4 mm e cemento ad alta resistenza (C 40/50) e pressati (30 kN per elemento) oppure in micromarmo bianco o colorato e con superfici in vista da levigare e lucidare dopo la posa e da compensarsi a parte. I pavimenti devono essere posti in opera con collanti o malta cementizia su idoneo massetto da compensarsi a parte, compresa la boiacatura di cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per elementi di formato 20x20 cm euro (settantasette/24)	mq	77,24
Nr. 7 05.01.10.001	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'interno degli edifici euro (diciassette/92)	mq	17,92
Nr. 8 05.01.12.002	Fornitura e collocazione di pavimento in cotto siciliano prodotto in stabilimento, delle dimensioni a scelta della D.L., in opera in conformità ai disegni di progetto, con collanti o malta di cemento dosata a 250 kg e boiaccia, compreso il livellamento del sottofondo con strato di sabbia asciutta per uno spessore di 2 cm, la colatura del cemento colorato e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. dello spessore di 2,7 cm euro (settantanove/30)	mq	79,30
Nr. 9 05.01.14	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. euro (dodici/09)	mq	12,09
Nr. 10 05.01.15	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. euro (tredici/67)	mq	13,67
Nr. 11 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura e la sigillatura dei giunti		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	con idoneo prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/25)	mq	45,25
Nr. 12 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) euro (tre/54)	kg	3,54
Nr. 13 07.02.12	Fornitura e posa in opera di vernice intumescente a solvente per protezione da carico d'incendio di strutture in acciaio, nuove o vecchie, zincate o non zincate, calcolato con le modalità previste dalla circolare del Ministero degli Interni n. 91/61. Il trattamento antincendio dovrà essere eseguito mediante applicazione a spruzzo, a pennello o con pompa airless, dato in opera a qualsiasi altezza, sia in verticale che in orizzontale e/o con qualsiasi inclinazione. Prima di procedere all'applicazione del rivestimento intumescente, il supporto dovrà essere accuratamente pulito al fine di eliminare tracce di unto o grasso. La preparazione preventiva delle strutture varierà a seconda del tipo di supporto da trattare e, più precisamente: le strutture in acciaio nuove o vecchie non zincate dovranno essere preventivamente sabbiate con grado SA 2 + 1/2 (metallo quasi bianco) e protette con mano di fondo anticorrosivo a rapida essiccazione; le strutture in acciaio nuove o vecchie zincate, andranno preventivamente trattate con mano di primer di attacco di fondo compatibile con la vernice intumescente impiegata. Lo spessore della protezione antincendio per conseguire il valore di resistenza al fuoco richiesto (R30, R45, R60, R90, R120) sarà determinato in conformità alle certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati dal Ministero degli Interni e/o attraverso calcoli analitici redatti da tecnici competenti abilitati. Nel prezzo è compreso il tiro in alto dei materiali, ed ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte. Sono esclusi la sabbatura, il trattamento anticorrosivo ed il primer d'attacco. - misurato al m², per ogni 500 micron o frazione di vernice in opera (film secco) euro (ventiotto/87)	mq	28,87
Nr. 14 08.03.07	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 80 mm, del tipo massiccio completo di telaio dello stesso legno castagno, ammorsato alla muratura con "scironi" all'antica in numero non inferiore a quattro per ogni "paranta", incernierato con il sistema antico "a cerniere", avvitato alla "paranta" in numero non inferiore a sei per ogni paranta. Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 2 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 4A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 2 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077 -1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lg s. 192/05 e s.m.i e comunque compresa fra 1,2 e 1,7 W/(m² K); marcatura CE secondo UNI EN 14351 -1, abbattimento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. Completo di saliscendi all'antica e chiusura con serratura anch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. euro (milletrentasei/46)	mq	1'036,46
Nr. 15 11.01.04	Tinteggiatura per interni con pittura traspirante a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti selezionati, esente da solventi. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte euro (quattro/62)	mq	4,62
Nr. 16 14.01.03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1 -K di sezione proporzionata al carico. Compresa le tracce nelle murature, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer euro (quarantatre/50)	cad	43,50
Nr. 17 14.03.11.001	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm euro (quattro/65)	m	4,65
Nr. 18 14.03.11.002	idem c.s. ...tubazione pieghevole D25mm euro (quattro/88)	m	4,88
Nr. 19 14.03.11.003	idem c.s. ...tubazione pieghevole D32mm euro (cinque/23)	m	5,23
Nr. 20	idem c.s. ...tubazione pieghevole D63mm		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
14.03.11.006	euro (sette/17)	m	7,17
Nr. 21 14.03.15.001	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predi spostate di conduttori elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FS17 450/750V - Cca - s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 50525. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez 1x1,5mm² euro (zero/88)	m	0,88
Nr. 22 14.03.15.002	idem c.s. ...FS17 sez 1x2,5mm² euro (uno/35)	m	1,35
Nr. 23 14.03.15.003	idem c.s. ...FS17 sez 1x4,0mm² euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 24 14.03.15.004	idem c.s. ...FS17 sez 1x6,0mm² euro (due/53)	m	2,53
Nr. 25 14.03.15.005	idem c.s. ...FS17 sez 1x10mm² euro (tre/56)	m	3,56
Nr. 26 14.03.15.006	idem c.s. ...FS17 sez 1x16mm² euro (quattro/68)	m	4,68
Nr. 27 14.03.19.003	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 50 mm² euro (nove/15)	cad	9,15
Nr. 28 14.03.20.001	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm con coperchio, comprensivo dello scavo, del rinterro per la posa di quest'ultimo e del cartello in alluminio per segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 x 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 1,5 m euro (novanta/90)	cad	90,90
Nr. 29 14.04.01.001	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciaio zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamiera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che arretrate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra. E' compreso inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². Sono inoltre comprese e compensate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali viti e bulloni di fissaggio e dei materiali isolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate. A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessario per dare i quadri perfettamente in opera Il quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d'uso e manutenzione. Per superficie frontale interna al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A euro (duemilasettecentoottantadue/00)	m²	2'782,00
Nr. 30 14.04.01.004	idem c.s. ...fino a 400mm e corrente nominale oltre 160A euro (tremilatrentanove/00)	m²	3'039,00
Nr. 31 14.04.03.001	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o fume), compreso la formazione dello scasso, il ripristino e la finitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli euro (ottantasette/80)	cad	87,80
Nr. 32 14.04.03.004	idem c.s. ...con portella 54 moduli euro (duecentoottantanove/60)	cad	289,60
Nr. 33 14.04.05.003	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (trentauno/60)	cad	31,60
Nr. 34 14.04.05.011	idem c.s. ...valori superiori] Icn=6 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (quarantaotto/90)	cad	48,90
Nr. 35 14.04.05.015	idem c.s. ...valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A euro (ottantanove/80)	cad	89,80
Nr. 36 14.04.05.016	idem c.s. ...valori superiori] Icn=6 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A euro (centoventisette/60)	cad	127,60
Nr. 37 14.04.05.022	idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 2P - da 10 a 32 A euro (cinquantacinque/40)	cad	55,40
Nr. 38 14.04.05.032	idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A euro (centodieci/80)	cad	110,80
Nr. 39 14.04.05.033	idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A euro (centocinquanta/90)	cad	150,90
Nr. 40 14.04.05.034	idem c.s. ...valori superiori] Icn=10 kA curva C - 4P - da 80 A euro (centonovanta/50)	cad	190,50
Nr. 41 14.04.05.048	idem c.s. ...valori superiori] Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A euro (duecentodiciotto/50)	cad	218,50
Nr. 42 14.04.06.002	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30 mA euro (quarantasette/90)	cad	47,90
Nr. 43 14.04.06.014	idem c.s. ...blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 30 mA euro (ottantaotto/60)	cad	88,60
Nr. 44 14.04.06.015	idem c.s. ...blocco diff. 4P In <= 25A cl.AC - 300/500 mA euro (sessantacinque/90)	cad	65,90
Nr. 45 14.04.06.017	idem c.s. ...blocco diff. 4P In >= 32A cl.AC - 300/500 mA euro (sessantanove/30)	cad	69,30
Nr. 46 14.04.06.019	idem c.s. ...blocco diff. 4P In >= 80A cl.AC - 300/500 mA euro (centocinque/80)	cad	105,80
Nr. 47 14.04.08.080	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore automatico con sganciatore magnetotermico o elettronico (Funzioni microprocessori LSI o LSIg a scelta della D.L.) su tutti i poli, tipo scatolato fisso, tensione nominale 380 -400 V, tensione nominale 380 -400 V, soglia termica regolabile, soglia magnetica fissa e potere di interruzione secondo la Norma EN60947-2. Sono compresi i contatti ausiliari e di segnalazione, l'eventuale bobina a lancio di corrente, i copr imorsetti, i separatori di fase, le lampade spia ed accessori e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettiera. con sganc. Elettronico - Icu= 36 kA (N) - 4P - da 250 A euro (milletrecentosessantasei/00)	cad	1'366,00
Nr. 48 14.04.09.002	Fornitura e posa in opera di sganciatori differenziali da abbinare ad interruttori automatici di tipo scatolato con corrente e tempo d'intervento regolabili, compreso i capicorda, i contatti ausiliari e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. per interr.fino a 250A 4P euro (cinquecentosette/30)	cad	507,30
Nr. 49 14.04.14.002	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione e compresi i collegamenti elettrici necessari, l'etichettatura e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. portafusibili 10x38 3P - fusibile fino a 32A euro (trenta/90)	cad	30,90
Nr. 50 14.04.16.001	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari, delle necessarie		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	modifiche ai pannelli dei quadri elettrici, delle etichettature e ogni altro accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. commutatore rotativo 0-1-2 10A 1P euro (trentacinque/30)	cad	35,30
Nr. 51 14.04.16.005	idem c.s. ...regola d'arte. spia presenza tensione fino a 3 LED euro (ventidue/20)	cad	22,20
Nr. 52 14.04.16.007	idem c.s. ...regola d'arte. interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva euro (centoventiquattro/00)	cad	124,00
Nr. 53 14.04.16.009	idem c.s. ...regola d'arte. strumento multifunzione per corrente, tensione, frequenza, potenza, energia attiva e reattiva, fattore di potenza euro (duecentoottantaquattro/60)	cad	284,60
Nr. 54 14.04.17.002	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di trasformatore per montaggio a pannello e guida DIN di tipo monofase, con primario 230V/400V AC, per l'alimentazione di circuiti ausiliari. Sono compresi i collegamenti elettrici, le etichettature e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. trasformatore secondario 24V/48V potenza fino a 1kVA2) Trasformatore secondario 24V potenza fino a 160VA euro (novantanove/60)	cad	99,60
Nr. 55 14.06.05.003	Fornitura e collocazione di gruppo elettrogeno monoblocco diesel per servizio di funzionamento continuo costituito da: - Motore diesel 4 tempi ad iniezione diretta ad aspirazione naturale e per potenze fino ai 35kVA e sovralimentata per potenze superiori, con regolatore meccanico per potenza PRP fino a 80 kVA o Elettronico per potenze superiori, raffreddato ad acqua con pompa di circolazione, valvola termostatica e radiatore con ventilatore soffiante azionato meccanicamente dal motore diesel. Sono compresi i sensori per allarme/arresto bassa pressione olio e temperatura acqua. - Alternatore sincrono trifase 50HZ, tensione di uscita 400V 4P con collegamento a stella, fattore di potenza 0,8, con forma d'onda generata di tipo sinusoidale e residuo armonico inferiore al 5% sia a vuoto che con carico trifase equilibrato non deformante. Velocità 1500 giri/1', classe di isolamento H e protezione IP21 - Accoppiamento diretto tra motore diesel ed alternatore a mezzo semigiunto lamellare e campana intermedia di collegamento - Basamento con ammortizzatori antivibranti costituito da un telaio formato longheroni in lamiera di acciaio pressopiegata e verniciato, di forte spessore, collegati alle estremità tramite elettrosaldatura e con opportune traverse, sufficientemente robuste, saldate sul telaio in corrispondenza dei supporti del motore diesel e dell'alternatore. Il basamento deve avere almeno n°4 piastre bullonate in corrispondenza dei quattro angoli per il fissaggio a terra. - Serbatoio di servizio posto dentro la sagoma del basamento, realizzato in conformità alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione incendi (D.M. 13 Luglio 2011 o ss.mm.ii.). Il serbatoio dovrà avere una capacità di 120 litri, con tappo di riempimento con foro di sfogo, indicatore ottico di livello di tipo a quadrante e lancetta, flangia per gruppo pescante di alimentazione e ritorno diesel e vasca di contenimento perdite con all'interno sistema meccanico per la rivelazione di perdite connesso al quadro di avviamento e controllo. - Batteria di avviamento, opportunamente dimensionata, e carica batteria automatico. - Silenziatore gas di scarico ad alto abbattimento (20/25 dB(A)) completo condotto di gas di scarico per il collegamento all'uscita del motore e rivestimento in materiale coibente fino a 2,5m di altezza dal piano di calpestio. - Quadro di avviamento e controllo automatico realizzato in carpenteria in lamiera di acciaio elettrozincata in grado di provvedere costantemente a controllare i valori della tensione di rete in ingresso e qualora a questa venisse a mancare o si discostasse entro certi limiti dal suo valore nominale, anche su una sola fase, comandare l'avviamento del gruppo elettrogeno consentendo quindi, entro pochi secondi, l'erogazione di energia elettrica di riserva. Non appena la tensione di rete sarà tornata entro i suoi valori normali, il quadro dovrà provvedere a ripristinare l'erogazione da rete, predisponendo il G.E. per un successivo intervento. Il quadro dovrà essere dotato di pannello frontale attraverso il quale deve essere possibile predisporre il gruppo per il funzionamento automatico o manuale e per effettuare il ciclo di test per la verifica del gruppo elettrogeno. Nel display devono essere mostrate le principali informazioni sul funzionamento (tensione di rete, tensione di gruppo, corrente erogata, frequenza, contatore di funzionamento, tensione e corrente circuito carica batterie, numero avviamenti, potenza attiva erogata dal gruppo elettrogeno, fattore di potenza) nonché lo storico delle avarie e protezioni. - Interruttore automatico magnetotermico quadripolare a protezione generatore, in esecuzione fissa, con comando manuale e TA toroidale, inserito sul conduttore di messa a terra del centro stella del generatore ed a monte della derivazione del neutro. - Pulsante di sgancio di emergenza È compreso l'onere del trasporto, della movimentazione e il corretto posizionamento, gli oneri per gli allacci dei cavi di collegamento, la messa in funzione e la documentazione di collaudo e di certificazione e ogni altro onere e magistero. potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA euro (quindicimilasettecentoquarantadue/00)	cad	15'742,00
Nr. 56 14.06.06.003	Fornitura e posa in opera di carenatura insonorizzata (70dB(A) a 7m) è idonea a racchiudere l'intero gruppo elettrogeno ed il relativo quadro automatico di comando e controllo di cui alle voci 14.6.5.. La carenatura dovrà essere del tipo modulare, in modo da consentire agevolmente lo smontaggio ed il rimontaggio, in caso di manutenzione straordinaria del gruppo elettrogeno costituita con struttura, pareti e tetto in pannelli di lamiera di acciaio elettrozincata (tipo ZINCOR), con profilo speciale uniti assieme mediante bulloni. Devono essere previsti, lungo le pareti longitudinali della carenatura, due o quattro sportelli a cerniera, ribaltabili a 180°, muniti di serratura di sicurezza a chiave, in funzione della grandezza della stessa, tali da mettere totalmente a giorno il gruppo elettrogeno, per consentire le normali operazioni di manutenzione. I battenti della struttura, nonché degli sportelli, devono garantire la perfetta tenuta alla pioggia e alla battente ed alle infiltrazioni d'acqua. I materiali fonoassorbenti utilizzati devono essere in classe A1 di reazione al fuoco. L'effetto insonorizzante dei passaggi		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	dell'aria di raffreddamento, in entrata ed in uscita dalla carenatura, deve essere ottenuto attraverso opportuni silenziatori studiati per abbattere le frequenze predominanti del motore diesel. E' compreso l'onere del trasporto il montaggio e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. potenza nominale PRP (ISO8528) fino a 25 KVA euro (ottomilaquattrocentoquarantadue/00)	cad	8'442,00
Nr. 57 14.08.11.004	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente, resistente agli urti in classe minima IK07 e con grado di protezione IP65. L'apparecchio deve essere dotato di tutti gli accessori per il montaggio ad incasso in controsoffitto, a parete, a soffitto o a sospensione. Versione tradizionale, con autodiagnosi o centralizzata, per funzionamento in "Sola Emergenza (SE)". Nel caso di versione con autodiagnosi l'apparecchio deve essere in grado di effettuare l'autodiagnosi con test periodici di funzionamento e di ricarica e con segnalazione dello stato attraverso LED ben visibili sull'apparecchio. Nel caso di versione centralizzata deve essere predisposto per il controllo e la diagnosi sia locale che remota attraverso centrale di controllo. Nel caso di apparecchio adatto al funzionamento centralizzato sono compresi i moduli interni di comunicazione se ad onde radio o onde convogliate e l'aliquota del bus di controllo se con controllo filare. L'apparecchio deve garantire la ricarica completa in 12 ore. Sono compresi tutti gli accessori di montaggio e per il cablaggio elettrico (pressacavo, passatubo, ecc), eventuali scatole o cornici e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - Autodiagnosi euro (centocinquantauno/20)	cad	151,20
Nr. 58 14.08.11.010	idem c.s. ...1h - Centralizzata euro (duecentoquattordici/30)	cad	214,30
Nr. 59 14.09.02	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo a vista o nel controsoffitto realizzata con linea in tubazione a vista a partire dall'elemento precedente della linea/loop, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media RK15 del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fissata su supporti ogni 30 cm, cavo idoneo al tipo di centrale (convenzionale o ad indirizzamento) con forme alla Norma CEI 20-105 e resistenti al fuoco secondo prova in conformità alla norma EN50200 PH30, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 9795. Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratte, gli accessori per le giunzioni a cassetta, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente. euro (cinquantasei/90)	cad	56,90
Nr. 60 14.09.08.002	Fornitura e collocazione di centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1, 2 o 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzabile. Ciascun loop della centrale antincendio deve permettere il collegamento di 99 sensori e 99 moduli IN/OUT, con la gestione di almeno 50 zone fisiche e 100 gruppi logici. La centrale deve essere in grado di riconoscere in automatico il tipo di dispositivo collegato nel loop, e avere la possibilità di scegliere le soglie di allarme per i sensori, nonché segnalare la necessità di manutenzione per i rivelatori. La centrale deve essere dotata di display in grado di fornire informazioni sulla zona in allarme, sul tipo di allarme in corso e sullo stato della centrale, in accordo a quanto previsto dalla Norma EN 54 -2 e tasti dedicati a funzioni specifiche (evacuazione, tacitazione, reset, ecc) e permettere l'archivio e la visualizzazione degli ultimi 500 eventi; deve essere inoltre possibile il collegamento verso un PC per visionare e trasferire le impostazioni della centrale nonché la visualizzazione e registrazione degli eventi in archivio. Sono comprese le batterie interne conformemente a quanto previsto dalla Norma EN 54-4. La centrale deve essere dotata di almeno 1 uscita relè per segnalazione allarme generale e guasto e una uscita supervisionata per sirena d'allarme. Sono compresi gli oneri per l'installazione della centrale, dei collegamenti elettrici, della programmazione della stessa e di ogni altro onere e magistero. La centrale di allarme dovrà essere accompagnata da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 2 per la centrale stessa e parte 4 per l'alimentazione di riserva. a 2 loop euro (tremlaquattrocentosessanta/00)	cad	3'460,00
Nr. 61 14.09.09.003	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo indirizzabile, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi. Il rivelatore dovrà essere completo di base ed isolatore di cortocircuito e dovrà essere dotato di uscita per la ripetizione dell'allarme. - I rivelatori di fumo saranno costituiti da una camera ottica di analisi sensibile alla diffusione della luce, progettata per aumentare la tolleranza alla polvere e all'inquinamento ambientale e ridurre i falsi allarmi. - I rivelatori di calore saranno costituiti da una camera d'analisi a due sensori: uno termovelocimetro in grado di rilevare la velocità di cambiamento della temperatura (gradi per minuto) e uno di massima temperatura con soglia di intervento prefissata (gradi). - I rivelatori multisensore ottico-termico saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce e un termistore in grado di sentire l'aumento della temperatura. I due elementi devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione e ridurre il rischio di falsi allarmi. - I rivelatori multisensore a tripla tecnologia saranno dotati di una camera di analisi sensibile alla luce, un termistore in grado di sentire l'aumento della temperatura e un sensore ad IR per la rilevazione della fiamma. I sensori interni devono dialogare tra loro per aumentare la capacità di rivelazione, anticipare l'allarme e ridurre il rischio di falsi allarmi. I rivelatori dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 5 per i rivelatori di calore, parte 7 per quelli di fumo e parte 10 per i rivelatori di fiamma. I rivelatori dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.. Sono comprese le opere murarie, gli		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	accessori per il fissaggio a soffitto o in controsoffitto . rivelatore ottico-termico di fumi indirizzabile euro (centocinquantasei/70)	cad	156,70
Nr. 62 14.09.12	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo indirizzabile ad attivazione a rottura di vetro, per montaggio sporgente o ad incasso. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, chiave di test e doppio isolatore di cortocircuito. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 11. I pulsanti dovranno essere installati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii.. euro (centododici/20)	cad	112,20
Nr. 63 14.09.13	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto indirizzabile di tipo ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante. Il livello sonoro minimo deve essere pari a 95dB a 1 metro di distanza e il lampeggio deve essere regolabile. Compreso di base e isolatore di cortocircuito per il collegamento diretto in bus. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. I segnalatori di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza con la Norma UNI EN 54 parte 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva. euro (duecentodiciotto/50)	cad	218,50
Nr. 64 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (trecentodiciotto/77)	cad.	318,77
Nr. 65 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte. euro (duecentoquarantacinque/43)	cad.	245,43
Nr. 66 15.03.01	Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico cassetta; c) doccetta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (duemilasettecentoottantauno/08)	cad.	2'781,08
Nr. 67 15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (quattrocentocinquanta/82)	cad.	450,82
Nr. 68 15.03.08	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (centoventiuno/92)	cad.	121,92
Nr. 69 15.04.04	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero. euro (ventitre/80)	cad.	23,80
Nr. 70 15.04.08.01	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP -R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874 -2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20 °C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,5 mm euro (sei/11)	ml	6,11
Nr. 71 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso lo scavo occorrente e il successivo ricolamento, il calcestruzzo di sottofondo con classe di resistenza C20/25 dello spessore minimo di 10 cm,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	compreso sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (sessantaotto/88)	cad	68,88
Nr. 72 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (trecentoventisette/69)	al m ³	327,69
Nr. 73 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (dieci/84)	al m ²	10,84
Nr. 74 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m ² * cm euro (uno/99)	mq.*cm.	1,99
Nr. 75 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.m2*cm euro (tre/94)	m2*cm	3,94
Nr. 76 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. euro (quindici/78)	al m ²	15,78
Nr. 77 21.01.20	Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compresi la selezione, pulitura ed accatastamento per il successivo impiego. euro (quindici/52)	al m ²	15,52
Nr. 78 21.01.21	Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (sei/53)	al m ²	6,53
Nr. 79 21.01.22	Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. euro (diciotto/05)	m ²	18,05
Nr. 80 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (quattro/27)	m	4,27
Nr. 81 21.01.24	Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. euro (ventidue/35)	cad.	22,35
Nr. 82 21.02.03	Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cucci e scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (ottocentoventitre/72)	m ³	823,72
Nr. 83 21.05.07	Travi in legno lamellare per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e successiva suggellatura degli stessi. euro (milleseicentodieci/86)	al m ³	1'610,86
Nr. 84 21.05.13	Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. euro (novecentocinquantesette/48)	al m ³	957,48
Nr. 85 21.05.14	Tavole di abete di spessore 20 -25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Per ogni m ² di superficie effettiva. euro (ventitre/80)	m ²	23,80
Nr. 86 21.05.18	Posa in opera di tegole di qualsiasi tipo provenienti dalle dismissioni, compreso il trasporto dal luogo di accatastamento a quello di reimpiego e quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. - per ogni m ² di superficie effettiva		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (sedici/71)	m²	16,71
Nr. 87 21.07.01	Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunqu e inclinata, a qualsiasi altezza o profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, pe r lunghezza complessiva della perforazione fino a 2,00 m e diametro fino a 36 mm in muratura di tufo.		
	euro (zero/42)	al cm	0,42
Nr. 88 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o pi ù partite con o senza vetri, compresa la registrazio ne parziale o totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostitu zione del legname deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso		
	euro (centotrentatre/56)	m²	133,56
Nr. 89 21.08.03	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smal to previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamen to antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.		
	euro (sessanta/70)	m²	60,70
Nr. 90 21.09.01	Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o mattoni, compreso il tiro in alto, la movimentazione del materiale sino al luogo dell'intervento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore		
	euro (diciassette/17)	mq*cm	17,17
Nr. 91 21.09.02.001	Fornitura e posa in opera di intonaco cocciopesto, composto da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 3 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 20 mm, costituito da un primo strato (arricciatura) di 3 ÷ 5 mm. da applicare a cazzuola, un secondo strato (corpo) dello spessore non inferiore a 15 mm da applicare a fratazzo tra predisposti sestì. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni		
	euro (cinquantasette/77)	m²	57,77
Nr. 92 21.09.02.002	idem c.s. ...d'arte. per esterni		
	euro (sessantatre/36)	m²	63,36
Nr. 93 21.09.03.001	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco cocci opesto composta da una miscela di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano macinato e/o sabbie laviche, avente granulometria continua 0,1 ÷ 1 mm per restauri e recuperi architettonici, dello spessore finito non superiore a 5 mm, steso in opera a due riprese con finitura fine fratazzata. Il tutto dato in opera su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per la formazione di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per interni		
	euro (ventiuno/56)	m²	21,56
Nr. 94 21.09.03.002	idem c.s. ...d'arte. per esterni		
	euro (ventitre/38)	m²	23,38
Nr. 95 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo -giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito o in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'ins tallazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminaz ione, i teli di protezione e le mantovane: munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio		
	euro (undici/69)	m³	11,69
Nr. 96 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo -giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di consentire l'installazion e di macchinari idonei al sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i pa rapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinch é il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni euro (uno/22)	m³	1,22
Nr. 97 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 2 6.01.04, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base euro (quattro/35)	m³	4,35
Nr. 98 26.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulti piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori euro (quindici/70)	m³	15,70
Nr. 99 26.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 euro (dodici/52)	cad.	12,52
Nr. 100 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (ventiuno/86)	m²	21,86
Nr. 101 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (diciotto/41)	m²	18,41
Nr. 102 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. euro (due/88)	m²	2,88
Nr. 103 26.01.17	Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole, posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi, tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al metro per tutta la durata delle fasi di lavoro euro (trentauno/83)	m	31,83
Nr. 104 26.01.20	Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera compresi il taglio a misura, lo sfido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso nonché ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di esso:- per ogni m² di proiezione orizzontale euro (quarantaquattro/35)	m²	44,35
Nr. 105 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e opportunamente controventati, compreso tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. euro (venti/40)	m²	20,40
Nr. 106 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. euro (trecentoventidue/20)	cad.	322,20
Nr. 107 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) euro (centoventiquattro/27)	cad.	124,27
Nr. 108 ANP.01	fornitura e posa in opera di finestra in legno del tipo Linea Classic avente le seguenti caratteristiche tecniche: permeabilità all'area secondo EN 1026 e UNI EN 12207-4; tenuta all'acqua secondo EN 1027 E UNI EN 12208-7A; resistenza al vento secondo EN 12211 E EN UNI 12210-C5; il notevole abbattimento acustico dovrà essere garantito oltre che dal materiale ligneo dal notevole spessore del vetro camera e delle guarnizioni di tenuta. La		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	sezione dell'anta mm. 80 x68 dovrà essere predisposta per l'insediamento del vetro camera. Il telaio dovrà essere munito di guarnizione di tenuta e completi di assemblaggio agli angoli con due innesti per incastro a micce aperte e un altro anti torsione, con bordi arrotondati in tutti i profili per una migliore tenuta dei prodotti verniciati applicati. Nella parte inferiore sarà installato un gocciolatoio in alluminio con camera d'accumulo delle acque piovane e ampie asole di scarico verso l'esterno delle stesse. L'infisso si intende completo di vetro-camera, di scuretti interni o pannelli oscuranti mobili. L'infisso sarà realizzato a norma di legge, sia per l'abbattimento dei valori termici che acustici il tutto certificato dalla casa costruttrice. Compreso tutte le opere connesse per l'installazione, le cerniere, Kit di posa coprifili, tassellature e maniglie di apertura e chiusura, nonché il trasporto, la verniciatura con sottofondo e finitura acrilica all'acqua, il tiro in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (millecinquecentoottantasei/99)	m2	1'586,99
Nr. 109 ANP.02	Movimentazione e trasporto opere d'arte da eseguire durante i lavori al fine di preservare le opere da polveri, potenziali danni per la presenza di uomini e mezzi all'interno del museo. Le opere dovranno essere individuate, protette con opere provvisorie, stuoie, classificatori in legno etc..e trasportate in magazzini idonei di pertinenza del Museo. Le operazioni dovranno eseguirsi prevalentemente a mano da personale specializzato o con l'ausilio di piccoli impianti di sollevamento e trasportati con mezzi idonei con conducente. La misurazione sarà effettuata per ogni metro quadrato di sala espositiva movimentata al lordo delle superfici non occupate dalle vetrine. euro (centosessantadue/10)	m2	162,10
Nr. 110 ANP.03	Esecuzione di cordolo sommitale in muratura compresa la demolizione di quella esistente, senza l'ausilio di mezzi meccanici, con il recupero di quello riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, predisposizione della sede di appoggio, la pulitura e la rasatura con malta dell'ultimo strato di muratura; la fornitura e posa di mattoni pieni da cm 26x13x6 o posa dei conci riutilizzabili provenienti dalla demolizione, la fornitura e posa di una barra di acciaio ad aderenza migliorata del fi 30 mm inserita in un nucleo di cls, compresa la giunzione di due barre successive mediante sovrapposizione delle stesse per una lunghezza non inferiore a 40 volte il diametro, compreso lo smontaggio e la successiva ricollocazione di elementi architettonici quali mensole, cornicioni ecc..., compresa la riconfigurazione del volume demolito, il collegamento delle capriate in legno o delle travi al cordolo mediante staffe opportunamente sagomate, il trattamento protettivo antiruggine delle superfici metalliche. Compreso l'onere per la fornitura e posa di barre in acciaio inox ad aderenza migliorata, nonché la perforazione, per il collegamento del cordolo alla muratura sottostante di diametro fi 24. Il tutto da realizzarsi secondo gli esecutivi di progetto e da realizzarsi a qualsiasi altezza, il carico, lo scarico e il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza del materiale di risulta e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, con la sola esclusione dei ponteggi da computarsi a parte. euro (cinquecentosessantauno/12)	mc	561,12
Nr. 111 ANP.04	Fornitura di tegole artigianali in cotto aventi dimensioni, coloritura e curvatura simili alle tegole originarie, da collocare a qualsiasi altezza, compreso il trasporto il tiro in alto e la sistemazione nei piani di lavoro. La posa in opera sarà contabilizzata a parte. Escluso i ponteggi di servizio. euro (quaranta/07)	m2	40,07
Nr. 112 ANP.05	Fornitura e realizzazione di pluviali in cotto da realizzarsi a qualsiasi altezza, composto da elementi cilindrici ad imbuto incastro di forma e colore tradizionale, da eseguirsi con collegamenti di zanche metalliche chiodate in profondità nella muratura, compresi i pezzi speciali, imbocchi, gomiti, innesti, terminali e tutte le opere murarie necessarie. Diametro della tubazione 80/100 mm. Escluso i ponteggi di servizio. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quarantaquattro/97)	ml	44,97
Nr. 113 ANP.06	Bonifica con calce tipo BFLUID X o albaria 100/200 con iniezioni a miscela di calce idraulica naturale ad alto contenuto di silice solubile del tipo Bfluid X, composta da inerti selezionati, fluidificanti ed aggrappanti, di granulometria appropriata ed indicata dalla D.L. La bonifica dovrà essere eseguita a bassa pressione a mezzo di gruppo miscelatore, pompa, tubazione di mandata, apparecchio di controllo e accessori, compreso il lavaggio a pressione e la fornitura della calce, i tubetti filettati e l'onere per il piazzamento e successiva rimozione dell'apparecchiatura di bonifica. euro (due/55)	kg	2,55
Nr. 114 ANP.07	Velatura del paramento lapideo e degli intonaci con due mani di colore di pigmenti naturali diluiti in acqua deionizzata, con caratteristiche di permeabilità al vapore acqueo privo di resine nei colori che la D.L. riterrà opportuno, passato a pennello ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Escluso i ponteggi euro (ventinove/26)	mq	29,26
Nr. 115 ANP.08	intervento di pulizia del paramento lapideo esterno da eseguirsi a qualsiasi altezza e/o profondità per la rimozione meccanica (microscalpelli ad aria compressa) di superfetazioni cementizie o stuccature di ogni genere. L'intervento di pulizia dovrà essere eseguito mediante l'utilizzo di mezzi manuali o chimici compatibile con la superficie lapidea interessata. euro (novantatre/32)	m2	93,32
Nr. 116	esecuzione di protezione superficiale di paramenti lapidei esterni e/o decorativi in pietra calcarea da eseguirsi a		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
ANP.09	qualsiasi altezza o profondità con la stesura a pennello di prodotto idrorepellente del tipo Paraloid B72. Il trattamento non dovrà provocare alterazioni cromatiche e dovrà essere utilizzato previa campionatura da sottoporre preliminarmente alla D.L. . Escluso i ponteggi di servizio. Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (quarantacinque/57)	m2	45,57
Nr. 117 ANP.10	restauro di elementi in pietra da taglio da eseguirsi sulle superfici precedentemente pulite con vari trattamenti, da computare a parte, saturazione e riconfigurazione per l'eliminazione delle alveolizzazioni con riporti di impasto di grassello di calce con polveri macinate di elementi lapidei locali, dello stesso cromatismo di quelli esistenti, riporti eventualmente imperniati con microcucitura di barre in vetroresina. L'intervento comprende anche la raschiatura manuale dei giunti di accosto degli elementi lapidei e una nuova accurata sigillatura realizzata con l'impasto precedentemente descritto. Il tutto secondo le indicazioni della D.L. . Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sarà valutata la proiezione della superficie trattata. euro (novantanove/17)	m2	99,17
Nr. 118 ANP.11	liberazione e successiva sigillatura giunti d'accosto della pietra su superfici con modanature semplici o complesse, da eseguirsi a qualsiasi altezza, con l'ausilio di malta a base di calce idraulica ed inerti selezionati secondo le indicazioni della D.L. euro (quindici/04)	ml.	15,04
Nr. 119 ANP.12	smontaggio e rimontaggio di elementi in pietra squadrata ad elementi semplici, retti o curvi, da realizzarsi a qualsiasi altezza. Compreso lo smontaggio con l'ausilio di attrezzi manuali e non distruttivi, la numerazione, la pulitura e quindi la ricollocazione dei conci secondo la posizione originaria, la eventuale integrazione fino al 5% della cubatura, il tiro in lato ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i ponteggi di servizio e la listatura dei giunti da contabilizzare a parte. euro (centosettantanove/96)	m3	179,96
Nr. 120 ANP.13	Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo in lastre delle dimensioni di 92x244 cm con spessore standard di mm 6.5 date in opera sormontate lateralmente di un'onda e longitudinalmente di cm 12 compresa la mano d'opera occorrente per la posa in opera e tutti gli oneri a carico dell'impresa per dare l'opera completamente ultimata ivi compresi il trasporto in sito, ponteggi di servizi, i mezzi di sollevamento, il tiro in alto per la buona riuscita dell'opera stessa. euro (ventiuno/45)	mq	21,45
Nr. 121 ANP.14	Fornitura e posa in opera di pietra calcarea dura e compatta "pietra di Modica" da usarsi come pavimentazione, avente spessore non inferiore a cm. 3, in lastre di larghezza minima di cm. 30 e massima di cm. 45, di lunghezza minima di cm. 30 e massima di cm. 60 con superficie a vista levigata, in opera con malta bastrada o a malta di calce e pozzolana, compresa la sigillatura dei giunti, la pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. euro (novantasei/72)	mq	96,72
Nr. 122 ANP.15	Fornitura, lavorazione e posa in opera di elementi in pietra bianca da taglio per integrazioni su edifici monumentali e costruzioni di archi in pietra a faccia vista con modanature semplici o a faccia a vista, per la reintegrazione di elementi mancanti non suscettibili a restauro, o per la riconfigurazione di opere in pietra da taglio deteriorate o mancanti, comprensivo dello scasso a forza di scalpello, la formazione dei letti di posa piani o curvi, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, gli sfridi e il tiro in alto. Per ogni metro quadrato di faccia vista. euro (trecentocinquantanove/62)	mq	359,62
Nr. 123 ANP.16	Restauratore Opere d'arte (etno-antropologo) euro (trentaquattro/66)	h	34,66
Nr. 124 ANP.17	Formazione di cappuccina a fila doppia costituita da tegole di riuso selezionate ed in buono stato di conservazione, fissate alla muratura con malta bastarda, da eseguirsi a qualsiasi.....per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte ad esclusione del ponteggio di servizio da contabilizzare a parte. euro (centosei/88)	ml	106,88
Nr. 125 ANP.18	Operaio comune euro (ventinove/67)	h	29,67
Nr. 126 ANP.19	Operaio qualificato euro (trentatre/00)	h	33,00
Nr. 127 ANP.20	Fornitura e posa in opera per l'integrazione di pavimentazione con marmette 20*20 spessore di 2 cm., finemente decorate secondo la tipologia, il materiale, i colori e il motivo di marmette esistenti, compreso lo svellimento a mano, la selezione degli elementi recuperati e la successiva ricollocazione con l'integrazione di elementi non recuperabili in corso d'opera fino al 25%. Compreso il trasporto, il tiro in alto, la selezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfetta a regola d'arte. euro (centoquarantacinque/54)	m2	145,54

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 128 ANP.21	Operaio Specializzato euro (trentasei/00)	h	36,00
Nr. 129 ANP.22	Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto (montascala con poltroncina) adatto al trasporto di persone diversamente abili avente le seguenti caratteristiche: velocità max 30 gradini x minuto; peso complessivo circa kg. 45 con batterie incluse; peso di timone 10kg; peso corpo macchina kg. 25; ingombro max 53*82cm; potenza del motore 350W; alimentazione a batterie ricaricabili 220V; peso max trasportabile Kg. 130; 560 gradini con passeggero di 160Kg. e 800 gradini con passeggero di 90Kg.; autonomia con indicatore di riserve 40 gradini; misura minima larghezza scala cm 58 e spazio di manovra su pianerottolo a L 100*75cm e su pianerottolo a U 100*120cm. (trattasi di misure max); altezza max del gradino 30cc.; peso totale 61 Kg. circa.. Compreso, il trasporto, i collegamenti, gli accessori elettrici in dotazione e comunque tutto quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (cinquemilanovecentoquarantaotto/03)	a corpo	5'948,03
Nr. 130 ANP.23	Fornitura e posa in opera di MONITOR LCD SCHEDA TECNICA BDL4220Q Schermo 42" Tipologia Retroilluminazione a LED Formato 16:09 Risoluzione Massima 1920 x 1080 @ 60Hz Colori 16.7 Milioni di colori Luminosità 350 cd/mq Rapporto Contrasto 3.000:1 Tempo di risposta 6,5 msec. Angolo 178° orizzontale / 178° verticale Ingresso Video DVI-D, HDMI, VGA (Analog D-Sub), USB, Component (RCA), Composite (RCA) Audio Ingresso: Jack da 3,5 mm, Audio L/R (RCA) / Uscita: SPDIF, Audio L /R (RCA) Plug & Play Supportato Lingua OSD Multilingua italiano incluso Funzioni speciali Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Compensazione movim. non interlacciata, Scansione progressiva, Deinterlacciamento MA 3D, Dynamic contrast enhancement Dimensioni 980,4 x 572,9 x 38,5 mm. Peso Circa 11,9 Kg Supporto VESA: 400 x 400 mm Alimentazione Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz Consumi (durante l'accensione): 55 W metodo di rilevazione EnergyStar 6.0) Accessori Cavo di alimentazione CA, Cavo RS232, Cavo VGA, Telecomando, Batterie per telecomando, Manuale dell'utente su CD-ROM, Guida rapida Certificazioni CE, FCC, Class B, CCC, RoHS, UL/c UL, C-Tick. Compreso l'aliquota di cavi necessari al collegamento dello stesso al DVR. Il tutto fornito in opera perfettamente funzionante e nel rispetto della regola dell'arte. euro (duemilacentottantasei/27)	cadauno	2'186,27
Nr. 131 ANP.24	Fornitura e posa in opera di Telecamera IP Caratteristiche GNIPBIR95MP20 CMOS Sony Exmor 1/2.9" HD da 2,07 Megapixel a scansione Sensibilità a 0,0004 Lux con Sens-up attivo (60x) in B&N LEDs 40 LED IR da 850 nm Distanza IR Portata 40 m Shutter 1 / 12,5 ~ 1 / 8.000 sec Lente Ottica Varifocal 3 ~ 12 mm. con doppio vetro Modalità D&N Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) Regolazioni video Luminosità, Contrasto, Sharpness, BLC, Modalità Privacy Mask 6 aree programmabili Compressione H.264 / MJPEG / MPEG4 Audio 1 Ingresso microfonico / Uscita Audio Regolazioni Bitrate In funzione della risoluzione scelta Motion Detection Supportato , griglia 8x6 Azione su evento Mail, Uscita digitale,FTP Ethernet 1 Ethernet (10/100 Base -T) RJ-45 Protocolli rete TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, Risoluzione Video 30 IPS alla massima risoluzione 1920x1080 Sicurezza Protezione mediante user&password Connessioni 10 Utenti (max) Ingressi/Uscite 1 Contatto di Allarme ingresso / 1 Uscita relé Eventi gestiti Motion Detection, Ingresso Digitale Memoria esterna - Formato video su - Cancellazione File - Alimentazione 12 Vdc stabilizzata e PoE , consumo circa 1,5 A con IR Temperatura in -10°C ~ 50°C Dimensioni 83 x 82 x 166 mm Peso Circa 1,3 Kg Colore Custodia Bianca Sistema operativo compatibile Software di registrazione in dotazione, Protocollo ONV IF 2.2. Compatibile con Milestone Connessione Browser del telefono utilizzato Grado IP IP66. Compreso inoltre l'aliquota di linea idonea all'uso per il collegamento della stessa al DVR, alla linea elettrica ed alla rete internet. il tutto fornito e posato in opera perfettamente funzionante nel rispetto della regola dell'arte. euro (milleduecentocinquantauno/10)	cadauno	1'251,10
Nr. 132 ANP.25	Fornitura e posa in opera di DVR 16 CANALI Caratteristiche VPNVR16 Compressione H.264/MPEG 4 CPU e Ram Hi3531 Sistema Operativo Linux Embedded Canali supportati Fino a 32 ch. D1 o 22ch. 720p o 16ch. 1080p Allarmi 16 Ingressi / 3 Uscite Multiplexing Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Network e Risoluzione 1080p/UXGA / 720p/ VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / IPS in registrazione 32ch. D1 @ 30fps; 22ch.720p @ 30fps; 16ch.1080p @ Uscite Video 1 VGA (1920 x 1080), 1 HDMI (1920 x 1080 p) Audio 1 Ingresso / 1 Uscita, Audio bidirezionale HDD supportati Alloggio interno per 2 HDD Sata HDD e sterna - - Rete LAN 1 porta Ethernet Gigabit Telecamere Onvif, protocollo proprietario Funzioni particolari 4 Zone Privacy, Motion detection in funzione della telecamera collegata, Invio E-mail, Controlli PTZ, Aggiornamento firmware, backup, RS-485 Funzioni DHCP, PPPOE, DDNS, SMTP, STMP, FTP, UPnP, P2P SW di gestione CMS fino a 64 telecamere Gestione Mobile iPhone, iPad, Android, Blackberry, Windows Mobile. Contenitore Metallico Alimentazione 12 Vdc / 4A, 20W (senza HDD) Dimensioni 360 x 250 x 48 mm. E' compensato inoltre uno switch a 2 4 porte per il collegamento di più telecamere. Compreso inoltre l'aliquota di cavi idonei all'uso per il collegamento dello stesso alla rete elettrica ed internet. Il tutto posato in opera perfettamente funzionante ed a perfetta regola d'arte. euro (millesettecentoventitre/82)	cadauno	1'723,82
Nr. 133 ANP.26	Fornitura e posa in opera di Sensore a tenda Wing 2 DT doppia tecnologia - infrarosso e microonda idoneo per porte o finestre - caratteristiche: Portata massima 4 mt Relè di allarme a sicurezza positiva Tensione nominale 12 V Lente di Fresnel Angolo di copertura 70° Zone di copertura 3 Piani di copertura 1 Frequenza: 10.525 GHz Funzione antimascheramento Compensazione automatica della temperatura Il sensore è sigillato per evitare falsi allarmi causati dall'ingresso di insetti o correnti d'aria Dimensioni mm 110x35x31 Assorbimento in quiete 28 mA, in allarme 38 mA. Compreso inoltre l'aliquota di cavo idonea all'uso per il collegamento alla centrale di allarme. Il tutto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	comprensivo di ogni onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante nel rispetto della regola dell'arte. euro (trecento/34)	cadauno	300,34
Nr. 134 ANP.27	Fornitura in opera di Estintore a polvere, omologato M.I. DM 20.12 .82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro: Completo di segnaletica di sicurezza. da kg 6, classe 34A - 233 BC euro (novantatre/09)	cadauno	93,09
Nr. 135 ANP.28	Fornitura in opera di Segnaletica di sicurezza in lamierino con pittogrammi cm 15 x15 da attaccare al muro e/o a soffitto con catenelle metalliche. In opera compreso l'onere delle viti, dei tasselli o di quant'altro utile e necessario per dare il lavoro rifinito a regola d'arte. euro (trentatre/76)	cadauno	33,76
Nr. 136 ANP.29	Fornitura in opera di Lampada e/o targa ottico acustica autoalimentata. Lampada bifronte lampeggiante "ALLARME INCENDIO" con buzzer. Detta lampada viene utilizzata per comunicare in modo acustico e visivo, l'avvenuto allarme. Possibilità di regolare sia la luce interna che la suoneria. Caratteristiche e prestazioni: " Alimentazione: 24 V; " Dimensioni 300x115x80mm; " Contenitore metallico; " Assorbimento: 150 mA (in allarme a 24Vcc). Il tutto in opera perfettamente funzionante. euro (centosessantacinque/32)	cadauno	165,32
Nr. 137 ANP.30	Pulsante di sgancio per distacco energia elettrica in caso d'incendio alla rottura del vetro della cassetta di sicurezza da parete o da incasso, composto da pulsante NC, cassa di contenimento scritte di avviso in lingua italiana, tipo modulare 17,5 mm su profilato EN50022. euro (centocinquanta/82)	cadauno	150,82
Nr. 138 ANP.31	Fornitura in opera di Combinatore telefonico a sintesi vocale. Caratteristiche e prestazioni: " Tastiera con 10 tasti numerici da 0 a 9 più due tasti di CONferma e SELEzione; " Display alfanumerico LCD a 8 caratteri; " Led rosso di segnalazione presenza alimentazione; " Microfono e altoparlante per regolazione ascolto messaggi; " Memorizzazione delle programmazioni in memoria non volatile EEPROM; " Mantenimento dei messaggi registrati anche in assenza di alimentazione o batteria; " 20 secondi di registrazione messaggi (10 secondi per ogni ingresso); " Tensione nominale di alimentazione: 14 Vcc +/- 2 Vcc; " Interfaccia GSM; " Due ingressi di allarme totalmente programmabili; " Uscita allarme anomalia (open collector); " Quattro numeri telefonici da sedici cifre ognuno associati ad ogni ingresso; " Un numero telefonico in comune ai due ingressi, massimo sedici cifre, per la funzione seguimi; " Ripetizione della selezione programmabile da 1 a 3; " Ripetizione del messaggio di allarme programmabile da 1 a 5; " Codice di accesso programmazioni a 6 cifre; " Codice di accesso programmazione seguimi a 4 cifre; " Protezioni di linea telefonica; " Protezioni contro inversione polarità alimentazione; " Temperatura di funzionamento: da -5° a +45° C. Il tutto in opera compreso ogni altro onere e magistero per dare il combinatore telefonico perfettamente funzionante a regola d'arte. euro (ottocentotrentauno/26)	cadauno	831,26
Nr. 139 ANP.32	Fornitura e posa in opera di gruppo elettro-Motopompa, conforme alle norme UNI vigenti avente le seguenti caratteristiche tecniche: Motore primo Diesel con potenza da 3 Kw a 9 Kw; Velocità di rotazione 2900 giri/min per motori fino a 9 Kw; Sistema di raffreddamento A circuito chiuso con radiatore e ventola trascinata dal diesel; Pompa ad asse orizzontale o verticale; Accoppiamento diretto a mezzo giunto elastico ad elementi in gomma o flessibile; Basamento in profili d'acciaio saldati, comune per motore, pompa, quadro, batterie ed accessori. Pompe verticali di grossa taglia vengono installate su un basamento separato ed accoppiate al motore diesel tramite giunto elastico autoportante ed albero portante; Sistema di avviamento elettrico con 2 set di batterie al piombo o al Ni-Cd, o pneumatico con aria compressa; Sistema di alimentazione serbatoio combustibile adatto a garantire un funzionamento di 8 ore (UNI 9490), completo di indicatore di livello, allarme basso livello ed accessori;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<p>Quadro in armadio realizzato in acciaio al carbonio o in acciaio inox (a richiesta), montato separato dal gruppo o sul gruppo stesso. Protezione meccanica IP55/IP65/NEMA 4X adatto per installazioni in ambienti gravosi, come piattaforme off-shore e impianti petrolchimici.</p> <p>Il quadro include i seguenti principali componenti:</p> <p>Doppio carica batterie automatico, dispositivo per prova settimanale, dispositivo per partenza ritardata, circuito ausiliari per preriscaldamento acqua, segnalazione per presenza alimentazione elettrica, segnalazione batteria A in funzione, segnalazione batteria B in funzione, segnalazione per guasto carica batteria A, segnalazione per guasto carica batteria B, segnalazione per quadro in automatico, segnalazione per pompa in erogazione, segnalazione per motore in funzionamento, segnalazione per guasto motore, segnalazione per bassa pressione olio, segnalazione di allarme per alta temperatura acqua, segnalazione di allarme per sovravelocità motore con blocco. Serie contatti puliti per segnalazione a distanza di motore in moto, pompa in erogazione, quadro predisposto in manuale-escluso, guasto quadro, mancata partenza motore.</p> <p>euro (sedicimilatrecentotrentanove/38)</p>	cadauno	16'339,38
Nr. 140 ANP.33	<p>Tubazioni diametro 1" 1/2 in acciaio zincato s.s. Mannesman secondo UNI 3824, complete di quota parte di raccordi in ghisa malleabile zincati a caldo, materiali di tenuta e staffaggio.</p> <p>euro (quattordici/20)</p>	ml	14,20
Nr. 141 ANP.34	<p>Tubazioni diametro 2" in acciaio zincato s.s. Mannesman secondo UNI 3824, complete di quota parte di raccordi in ghisa malleabile zincati a caldo, materiali di tenuta e staffaggio.</p> <p>euro (nove/39)</p>	ml	9,39
Nr. 142 ANP.35	<p>Tubazioni diametro 2" 1/2 in acciaio zincato s.s. Mannesman secondo UNI 3824, complete di quota parte di raccordi in ghisa malleabile zincati a caldo, materiali di tenuta e staffaggio.</p> <p>euro (sedici/61)</p>	ml	16,61
Nr. 143 ANP.36	<p>Fornitura e posa in opera di cassette antincendio complete di armadio ad incasso e/o esterno in lamiera zincata dello spessore di 15/10 mm, portine in vetro con serratura, idranti e diametro 25 mm, manichetta in nylon gommatata da 25 m, lancia in materiale sintetico a più effetti con dispositivo di commutazione, manometro, valvola a sfera cromata a passaggio totale d'intercettazione.</p> <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'allacciamento alla rete antincendio e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>euro (quattrecentotrentacinque/84)</p>	cadauno	435,84
Nr. 144 ANP.37	<p>Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa UNI 70 FG (DN 75 - 2" 1/2), flangiato orizzontale</p> <p>euro (cinquecentoquarantaotto/78)</p>	cadauno	548,78
Nr. 145 ANP.38	<p>Fornitura e posa in opera di serbatoi per acqua potabile in acciaio o zincato per posa in vista, struttura nervata ad alta resistenza, occhielli per il sollevamento, boccaporto 500 mm., completi di erogatore con galleggiante, valvola di chiusura, rubinetti passatori per le condotte di entrata e uscita, tubo di troppopieno, compreso l'allacciamento alle colonne principali degli impianti di adduzione e scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 5.000 l</p> <p>euro (duemiladuecentoventitre/34)</p>	cadauno	2'223,34
Nr. 146 ANP.39	<p>Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco isolante ad un battente in possesso di omologazione integrale REI 120, dim 960x2150, certificata e omologata secondo norme UNI 9723, realizzata in acciaio e costituita dai seguenti elementi principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - telaio fisso realizzato in acciaio laminato, sagomato e zincato a caldo, con giunzioni angolari realizzate mediante saldatura, opportunamente ancorato alla struttura muraria in modo da garantire stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di guarnizioni perimetrali termoespandenti; - battente piano dello spessore totale di mm.60, costituito dall'unione di due paramenti in lamiera di acciaio zincato opportunamente sagomata sui bordi, rinforzato internamente da un telaio in ferro piatto elettrosaldato e riempito con isolante minerale ad alta densità, completo di guarnizione inferiore termoespandente, rostro di tenuta nella battuta sul lato cerniere e targhetta con dati; - ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da n.2 cerniere in acciaio di grandi dimensioni di cui una a molla per l'autochiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.. - predisposizione per il montaggio (da valutarsi a parte) di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico; - preparazione del fondo di finitura realizzato mediante accurato sgrassaggio ed una o più mani di primer in modo da ottenere un supporto idoneo ad un successivo trattamento; - finitura superficiale (quando richiesta) mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi; <p>Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso di sgancio automatico mediante elettromagnete direttamente comandato dalla centrale antincendio.</p> <p>euro (milleseicentoventiquattro/90)</p>	cadauno	1'624,90

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 147 ANP.40	Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico ad un'anta principale, omologato, completo di minuteria ed accessori per il montaggio. euro (trecentonove/76)	cadauno	309,76
Nr. 148 ANP.41	UNITA' INTERNA PER INSTALLAZIONE VERTICALE A PAVIMENTO, PER SISTEM A DEL TIPO VRF A PORTATA DI REFRIGERANTE VARIABILE A GAS REFRIGERANTE R410A , costituita da: - presa d'aria di ricircolo posizionata nella parte inferiore dell'unità lungo l'asse longitudinale della stessa - mandata dell'aria posizionata nella parte superiore dell'unità - ventilatore direttamente accoppiato a motore monofase ad induzione a tre velocità, con protezione elettrica tramite interruttore termico - filtri in fibra sintetica rigenerabili e lavabili, posizionati nella parte inferiore dell'unità - batteria ad espansione diretta a più ranghi con tubi di rame alettati in alluminio - bacinella raccolta condensa - morsettiera per collegamenti elettrici. Controllo dei parametri di funzionamento tramite telecomando per installazione a parete (compensato a parte) Aventi le seguenti caratteristiche tecniche: - Alimentazione: monofase 230 V - 50 Hz., - Batteria di scambio termico: con tubi di rame alettati in alluminio; - Ventilatore/i: centrifugo; - Motore: monofase ad induzione; - Refrigerante: R410A; - Dispositivi di sicurezza: protezione termica di sicurezza del motore del ventilatore; Potenzialità nominale * in raffreddamento: 3,6kW; * in riscaldamento 4,0 kW; Tipo: TOSHIBA Modello MML-AP0121BH euro (millesessanta/36)	cadauno	1'060,36
Nr. 149 ANP.42	Fornitura e posa in opera di punto di scarico condensa, alla colonna montante da contabilizzare a parte, di ogni singola unit à interna. Il tutto realizzato con tubi in materiale plastico di sezione adeguata allo scopo. Compreso l'onere della raccorderia necessaria, gomiti giunzioni e pezzi speciali, ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (cinquanta/67)	cadauno	50,67
Nr. 150 ANP.43	Gruppo MOTOCONDENSANTE IN POMPA DI CALORE del tipo vrf a portata di refrigerante variabile a gas refrigerante R410A, idonea per installazione all'esterno, raffreddata ad aria, costituita da struttura in lamiera d'acciaio autoportante e pannelli asportabili per la manutenzione. Scambiatore di calore in tubi di rame alettati in alluminio, suddiviso in più sezioni; ventilatore di tipo elicoidale modulante, con mandata dell'aria verticale e aspirazione sui 4 lati, per la massima circolazione dell'aria anche in presenza di ostacoli. Numero 2 compressori ermetici di tipo Twin Rotary ad alta efficienza equipaggiati ciascuno con Inverter a controllo vettoriale di tipo IPDU, con campo di modulazione della potenza compreso tra il 16% e il 100%. Le unità aggiuntive alla Master possiederanno anch'esse il controllo Inverter su tutti i compressori e potranno essere settate quali Master in caso di avaria all'unità principale. Possibilità di collegamento fino a un massimo di 48 unità interne, con potenzialità totale delle unità interne collegate comprese tra il 50% il 135% della potenzialità dell'unità esterna. L'unità sarà equipaggiata di valvola di ritegno sulla mandata dei compressori, separatore dell'olio, valvola a 4 vie, valvole solenoidi, ricevitore di liquido, accumulatore del gas, sonde di alta e bassa pressione, pressostati di sicurezza. Display a 5 cifre in grado di fornire informazioni di servizio, manutenzione e assistenza; posizionato a bordo della scheda principale in posizione di facile lettura. L'unità dovrà essere attivata esclusivamente dal Costruttore, al fine di verificare la corretta configurazione del sistema Caratteristiche tecniche MMY-AP3211HT8 : - Alimentazione: Trifase + neutro 50 Hz - 380 V - Refrigerante: R410A - Meccanismo di controllo della parzializzazione: Dual Inverter Vettoriale - Compressore/i: Twin Rotary - Dispositivi di sicurezza: * alta pressione: 3,5 MPa * compressore/ventilatori: interruttore automatico di sovracorrente, interruttore termico; * circuito dell'inverter: interruttore automatico di protezione del bus in c.c., interruttore termico - Limiti operativi aria esterna: * raffreddamento: -5°C/+50 °C b.s.; * riscaldamento: -20°C/+15°C b.u.; Condizioni di funzionamento nominali (alle quali vengono rese le potenzialità termofrigorifere): * raffreddamento: Test = 35°C b.s. - Tint = 27°C b.s./19°C b.u. * riscaldamento: Test = 7°C b.s./6°C b.u. - Tint = 20°C b.s. Potenzialità nominale: * in raffreddamento: 45,0 kW;		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	* in riscaldamento: 50,0 kW. Gli attacchi frigoriferi fino al diametro 15,9 mm sono a cartella; dal diametro 19,1 mm in poi sono a saldare. Tipo TOSHIBA Modello MMY-AP1601HT8. Nel prezzo è compresa, inoltre, l'aliquota di linea elettrica, realizzata mediante conduttura sotto traccia contenente 5 cavi unipolari da almeno 6 mmq (3F+N+T), atta a collegare la singola unità al quadro elettrico generale condizionamento e quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. euro (diciassettemilacentocinquantatre/81)	cadauno	17'153,81
Nr. 151 ANP.44	Fornitura e posa in opera di gruppo collettori, necessari per l'alimentazione dei vari circuiti frigoriferi, eseguito in tubo di rame ricotto, completo di fondi di chiusura, mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc. euro (cinquecentoottantaquattro/32)	cadauno	584,32
Nr. 152 ANP.45	Fornitura e posa in opera di ripartitore ad Y utilizzabili per potenze inferiori a 18 kW tipo RBM -Y018-, necessari per l'alimentazione dei vari circuiti frigoriferi, eseguiti in tubo di rame ricotto, completi di mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc. Il ripartitore avrà diametro adeguato allo scopo. Nel prezzo si intende compreso e compensato la coibentazione necessaria avente caratteristica conforme alla Legge 10/09/1991 ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattrocentoventisei/20)	cadauno	426,20
Nr. 153 ANP.46	Fornitura e posa in opera di ripartitore ad Y utilizzabili per potenze inferiori a 37 kW TIPO RBM -Y037, necessari per l'alimentazione dei vari circuiti frigoriferi, eseguiti in tubo di rame ricotto, completi di mensole di sostegno, tronchetti di partenza dei singoli circuiti, pezzi speciali, materiale di saldatura, guarnizioni, ecc. Il ripartitore avrà diametro adeguato allo scopo. Nel prezzo si intende compreso e compensato la coibentazione necessaria avente caratteristica conforme alla Legge 10/09/1991 ed ogni altro onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (quattrocentosessantaquattro/15)	cadauno	464,15
Nr. 154 ANP.47	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro 12 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrate dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventiuno/11)	ml	21,11
Nr. 155 ANP.48	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro di 15,6 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrate dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventidue/63)	ml	22,63
Nr. 156 ANP.49	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro 18 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrate dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventitre/01)	ml	23,01
Nr. 157 ANP.50	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro 22 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrate dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (ventiquattro/02)	ml	24,02

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 158 ANP.51	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro 28 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a d 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrato dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (venticinque/04)	ml	25,04
Nr. 159 ANP.52	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro di 6,4 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a d 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (venticinque/04)	ml	25,04
Nr. 160 ANP.53	Fornitura e posa in opera di tubazioni in rame ricotto diametro 10 mm, posti sotto traccia, per la distribuzione dai collettori e/o ripartitori ad Y alle singole unità interne. Le tubazioni dovranno essere preisolate con apposita coibentazione (completamente aderente alla tubazione), avente caratteristiche e spessori conformi alla Legge n° 10 del 09/01/1991 e comunque non inferiore a 13mm per diametri fino a d 15,9 e 20mm per diametri superiori. Inoltre per le tubazioni interrato dovrà essere previsto un ricoprimento della coibentazione con uno strato da 2mm in pvc o altro materiale idoneo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le tracce ed il loro ripristino per la posa delle tubazioni a pavimento e/o a soffitto, tutti i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte euro (venti/98)	ml	20,98
Nr. 161 ANP.54	Fornitura e posa in opera di centrale di allarme antifurto avente le seguenti caratteristiche: Zone software: max. 640 associabili agli ingressi fisici, Ingressi fisici: da 10 (di base in centrale) a 1220 Singolo/doppio bilanciamento, switch alarm, inerziali Espansioni di zona in centrale : n° 1 mod. xexp8 (+ 8 ingressi) Espansioni di zona su bus RS485 : max. n°32 mod. xsat2, xsat8, xsat36, xsatpw3/5(Q), satws Uscite: fino a 33 relè in scambio C/NC/NA fino a 250 uscite logiche OC liberamente programmabili Settori: 64 con 4 diverse modalità di accensione ciascuno Tastiere: fino a 32 tastiere collegabili, Lettori di prossimità: fino a 32 in seriale, Bus seriali RS485: 3 bus seriali RS485 separati e controllati con da software XWIN e da tastiera Porta di comunicazione: porta USB per connessione diretta del PC e programmazione da software XWIN Codici e chiavi : 512 codici utente , 512 codici emergenza 512 chiavi di prossimità touch con riconoscimento utente 512 telecomandi mod.BIP con riconoscimento utente Comunicatore telefonico PSTN: incorporato sulla scheda della centrale con protocolli digitali (SIA 1, SIA 2, SIA-HAYES, CONTACT ID, FAST FORMAT, VOCALE) Comunicatore GSM: integrato (dati, vocale, sms). Possibilità di effettuare la programmazione remota attraverso rete GSM Sintesi vocale: incorporata, libreria con più di 300 vocaboli, possibilità di personalizzazione dei messaggi. Guida vocale: interattiva con help in linea per la completa gestione dell'impianto da telefono remoto o da tastiera Invio simultaneo dei messaggi vocali sulle tastiere e verso le chiamate telefoniche Uscita audio: incorporata in centrale, permette l'ascolto dei messaggi vocali generati dalla centrale attraverso le tastiere; Varie: gestione fino a 32 alimentatori supplementari supervisionati e gestiti in seriale (mod.xsatpw3/5(Q), power3/5(Q) 2000 eventi di memoria Diagnostica mancanza rete e controllo batteria, Controlli e SUPERVISOR microprocessore. Ripartizione dei carichi in modo intelligente per sirene e bus seriali XWEB - modulo web server opzionale Alimentatore: Switching 13.8 Vdc 3.4 A Batteria 12 Vdc 17 Ah Dimensioni: Contenitore in metallo - misure 330x420x110 mm (LxhxP) Certificazioni: IMQ II livello - EN 50131. Compreso inoltre alimentatore da 13.8 volt in box metallico esterno, la quota parte di cavi idonei all'uso per il collegamento della centrale ai sensori ubicati nei vari ambienti (computati a parte). Il tutto fornito in opera collaudato e perfettamente funzionante nel rispetto della regola dell'arte. euro (tremilanovecentoventidue/49)	cadauno	3'922,49
Nr. 162 ANP.55	Fornitura e posa in opera di binario elettrificato a tre accensioni installabile a soffitto o a sospensione, dotato di accessori preallizzare articolate geometrie. Compreso l'aliquota di faretto orientabile a led luce calda o bianca a scelta della D.L.. Compreso inoltre la quota parte della conduttura elettrica necessaria per il collegamento dello stesso alla dorsale elettrica principale. Il tutto fornito e posato in opera a qualsiasi altezza comprensivo di ogni onere e magistero perfettamente funzionante e nel rispetto della regola dell'arte. euro (novecentonovantaotto/10)	m	998,10
Nr. 163 ANP.56	Fornitura e posa in opera di TASTIERA SUPPLEMENTARE LCD PER CENTRALE ADV88 CON SINTESI VOCALE + LETTORE PROX INTEGRATO, compreso l'aliquota di cavi idonei all'uso per il collegamento della stessa alla centrale antincendio. Il tutto fornito in opera con ogni onere e magistero per dare l'opera perfettamente funzionante nel rispetto della regola dell'arte. euro (novecentosessantannove/67)	cadauno	969,67
Nr. 164	Fornitura e posa in opera di Sirena esterna con tamper antiapertura e antirimozione Tonalità doppia Potenza acustica		

[illegible]

Polizza

Polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2 - SCHEDA TECNICA 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 gennaio 2018, n. 31

Garante

Garanzia fideiussoria n. **733.038.330**

Garante Allianz S.p.A.
 Piazza Tre Torri, 3 CAP 20145 Milano Prov. MI
 Agenzia **AGRIGENTO-CALTANISSETTA-SIRACUSA - 718**
 C.F. e Registro Imprese di Milano n. 05032630963
 Autorizzazione Provv. Ivass del 21.12.2005 n. 2398
 Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320
 PEC *cauzioni@pec.allianz.it*

Contraente

SOCIETA' EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.

VIALE DEI NORMANNI 2 - 93014 MUSSOMELI(CL)

C.F. / P.IVA **01427670854 01427670854**

PEC **EREDIGERACISALVATORE@SPMAIL.IT**

Stazione Appaltante

REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENNITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI SIRACUSA

Citta': **SIRACUSA**


Via: **PIAZZA DUOMO, 14**

CAP: **96100**

PEC

Descrizione opera / servizio / fornitura: **CAP. 776097 - FONDO SVILUPPO E COESIONE - "PATTO PER LA SICILIA" - PROGETTO N. 82 DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA CASA MUSEO REGIONALE ANTONINO UCCELLO" DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)**
D.D.G. N. 2091 DEL 29/06/2020 - CUP: G12C14000140006 - CIG: 8517764935
- COD. CARONTE: SI_1_18081

Luogo di esecuzione: **PALAZZOLO ACREIDE (SR)**



Polizza n. 733038330

Polizza


Costo aggiudicazione: **euro 781.614,03 (euro settecentoottantunmilaseicentoquattordici/03)**Ribasso **34,08** % astaSomma garantita: **euro 150.617,02 (euro centocinquantamilaseicentodiciassette/02)****19,27** % del costo dell'opera

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.


Il Contraente
Il Garante

Emessa in tre copie ad un solo effetto il
03/12/2021

Allianz S.p.A.



Polizza n. 733038330

Polizza

Schema tipo 1.2. (d.m. 19 gennaio 2018, n. 31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.


Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.



73K 00007330383305



Polizza n. 733038330

Polizza

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente


In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ATI:

CAPOGRUPPO:



Polizza n. 733038330


Polizza

EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.
VIALE DEI NORMANNI, 2

93014 MUSSOMELI (CL)
P.IVA - COD. FISC: 01427670854

ASSOCIATA:
GARIBALDI FRAGASSO S.R.L.

PIAZZA MERCANTILE, 30
70121 BARI (BA)
P.IVA - COD. FISC: 04152670727



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DA RENDERSI AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47, 75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000**

Il sottoscritto CATANIA TANINO nato a MUSSOMELI IL 02/03/1957 nella sua qualità di Legale Rappresentante della società AZ SOLUTIONS s.r.l. con sede in CANICATTI', Via L. Manara, 1, quale Agente procuratore della ALLIANZ S.p.A., Agenzia di CANICATTI, in forza del conferimento della procura di data 13/12/2016 Rep. n. 40133 – Progr. n. 13489 Notaio Francesco GUASTI di Milano

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

In forza di suddetta procura, di essere legittimato a firmare polizze fideiussorie e di avere i poteri di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Si allega altresì fotocopia di documento di identità dello stesso.

Mussomeli, _____

In fede



DUPL. AR 1850505 SC. 31/07/2018

Cognome... CATANIA

Nome... TANINO

nato il... 2/03/1957

(atto n. 78 p. 1 s. A)

a MUSSOMELI (CL)

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... MUSSOMELI (CL)

Via... PUGLIA 7

Stato civile... =====

Professione... AGENTE DI ASSICURAZIONE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura... mt. 1,87

Capelli... BRIZZOLATI

Occhi... CASTANI

Segni particolari... NESSUNO



Firma del titolare... Edmo Tanino

MUSSOMELI (CL) li 5/04/2017

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro

REG. NE FUNZIONARIO INCARICATO

1369

Reg. Soc. Vincenzo G.

Copertura assicurativa per Danni di Esecuzione,
per Responsabilità Civile e Garanzia di Manutenzione

SCHEMA TIPO 2.3 ai sensi del DM 123 del 12/03/2004

Il tuo preventivo

Numero: 123281844

Contraente EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.

I tuoi riferimenti
Allianz

Agenzia principale di AGRIGENTO-CALTANISSETTA-SIRACUSA
VIA L.MANARA 1

92024 CANICATTI'

Telefono: 0922 859999

Fax: 0922 730901

E-mail: CANICATTI1@AGEALLIANZ.IT

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3-20145 Milano-Telefono +39 02 7216.1-Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it-CF, Reg. Imprese MI n.05032630963-Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.-Albo Imprese Assicurazione n.1.00152-Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n.018-Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.73

Allianz

Elenco documenti

Si consegnano al cliente i seguenti documenti

- DIP Danni
- DIP aggiuntivo Danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del glossario
- Preventivo

Il presente documento costituisce una mera quotazione indicativa che non ha alcun valore contrattuale, nè è vincolante per la Compagnia. Pertanto le condizioni e i premi indicati potranno essere oggetto di variazioni in sede di preventivo e/o emissione della polizza.

**non il presente documento
non ha alcun valore contrattuale
(vedi nota sul retro copertina)**

Preventivo

Polizza di assicurazione

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 109/94

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

SCHEMA TIPO 2.3 SCHEDA TECNICA 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA'
CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Contraente (Esecutore dei lavori)

Ragione Sociale: SOCIETA' EREDI GERACI SALVATORE S.R.L.

Codice fiscale/Partita IVA: 01427670854

Indirizzo: VIALE DEI NORMANNI 2

C.A.P.: 93014 Città: MUSSOMELI (CL)

Contraente (Esecutore dei lavori)

Ragione Sociale: GARIBALDI FRAGASSO S.R.L.

Codice fiscale/Partita IVA: 04152670727

Indirizzo: P.ZZA MERCANTILE 30

C.A.P.: 70122 Città: BARI (BA)

Subappaltatore/i

Ragione Sociale o Cognome Nome: non presente

Stazione appaltante

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENNITA' SICILIANA DIPARTIMENTO

DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENNITA' SICILIANA SOPRINTENDENZA PER I

BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI SIRACUSA

Indirizzo: PIAZZA DUOMO, 14

CAP: 96100 Città: SIRACIUSA

Luogo di esecuzione e descrizione lavori

Ubicazione del rischio: VIA MACHIAVELLI 19

C.A.P.: 96010 Città: PALAZZOLO ACREIDE (SR)


Descrizione dei lavori: CAP. 776097 - FONDO SVILUPPO E COESIONE - "PATTO PER LA SICILIA" -
PROGETTO N. 82 DENOMINATO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RESTAURO DELLA
CASA MUSEO REGIONALE ANTONINO UCCELLO" DI PALAZZOLO ACREIDE (SR)
D.D.G. N. 2091 DEL 29/06/2020 - CUP: G12C14000140006 - CIG: 8517764935
- COD. CAROINTE: SI_1_18081

Contratto appalto n.

Data stipula

Costo compl. previsto alla stipula

781.614,03 euro



Preventivo n. 123281844

Preventivo

Data inizio lavori	Data fine lavori
03/12/2021	03/12/2022

Sezione A	Somme assicurate alla stipula Euro	Scoperto %	Scoperto minimo Euro	Scoperto massimo Euro	Franchigia Euro
Partita 1	781.614,03	10,00	5.000,00		
Partita 2					
Partita 3					

Sezione B	Massimale/sinistro alla stipula Euro	Scoperto %	Scoperto minimo Euro	Scoperto massimo Euro	Franchigia Euro
	500.000,00	10,00	5.000,00		

Data inizio copertura assicurativa	Data cessazione copertura assicurativa
03/12/2021	03/12/2023

Data inizio copertura assicurativa manutenzione	Data cessazione copertura assicurativa manutenzione

Durata

Decorrenza: dalle ore 24:00 del 03/12/2021* Scadenza: ore 24:00 del 03/12/2023

Durata: anni 2 / mesi 0 / giorni 0

Al presente contratto viene applicata la deroga al tacito rinnovo.

Disciplina del contratto


Il presente contratto è disciplinato dagli articoli delle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario ed. 273-02-20/07/2019

Premio

Importo per il periodo assicurativo comprensivo delle imposte: 1.109,00 euro

Periodicità del pagamento: in unica soluzione

Prossima data di pagamento: non prevista



73K 00001232818442



Preventivo n. 123281844

Preventivo

Importo alla firma: 1.109,00 euro

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Altri estremi contrattuali

Contratto: nuovo
Polizza a regolazione premi

Prodotto: Schema tipo 2.3

Composizione del premio alla firma (importi espressi in euro)


Ramo di garanzia	Imp. Prima rata (1)	Aliquota Imposta	Importo Imposte	Importo lordo alla firma
R.C. generale	0,01	22,25 %	0,00	0,01
Altri danni ai beni - rischi costr. op. civ.	914,63	21,25 %	194,36	1.108,99
Totali	914,64		194,36	1.109,00

(1) Se è previsto il pagamento frazionato e/o se a fronte del presente contratto sono stati applicati degli sconti per la prima annualità, l'imponibile di prima rata è comprensivo del costo per pagamento frazionato ed è al netto degli sconti.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente Dichiarava:

- di non aver omesso, taciuto od alterato alcuna circostanza che possa influire sulla valutazione del rischio;
- che al momento dell'emissione del presente contratto non è in essere alcuna polizza RCT;
- che sino alla data di stipula della polizza non si sono verificati eventi dannosi e che non è a conoscenza di circostanze che possano evolvere in sinistro indennizzabile a termini di Polizza;
- che non vi sono stati annullamenti o disdette di coperture assicurative aventi per oggetto i medesimi rischi della presente Polizza;
- che non sono previste lavorazioni che prevedono smaltimento/bonifica amianto;
- che l'appalto non prevede nessuna delle seguenti tipologie di lavori: Sgombero neve; Manutenzione verde; Gestione/vigilanza/pulizia,... di opere/impianti pubbliche; Forniture; Lavori strutturali su opere d'arte stradali (ponti-viadotti-gallerie);
- di non aver subito richieste di natura estorsiva, minacce a tal fine ovvero danni per finalità di ritorsione conseguente al rifiuto delle richieste.



PATTO INTEGRITA'

Fra

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa

Piazza Duomo, 14 – 96100 Siracusa

tel 0931 4508211 – e-mail: soprisr@regione.sicilia.it – pec.: soprisr@certmail.regione.sicilia.it

e

Denominazione Operatore Economico **ATI COSTITUITO: EREDI GERACI SALVATORE SRL (CAPOGRUPPO) – GARIBALDI FRAGASSO SRL (IMPRESA MANDANTE)** Rappresentante Legale **GERACI MICHELANGELO** Sede Legale (CAP) **93014** (Città) **MUSSOMELI** (Prov.) **CL** Indirizzo **VIALE DEI NORMANNI, 2** Cod. fisc./P.I.V.A. **01427670854**

PREMESSA

VISTO l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) il quale dispone che

Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 72/2013, che al punto 3.1.13 ha precisato che ***Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della legge n.***

190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 228 del 27

gennaio 2015 ed in particolare il § 4.11 "*Patti di integrità negli affidamenti*", pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo web

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Altricontenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010 n. 10, adottato unitamente al P.T.P.C. 2013/2016 con Decreto del Presidente della Regione n. 510 del 28 gennaio 2014, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all'indirizzo web

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Ammtrasparente/PIR_Disposizioni generali/Pir_Attigenerali/Pir_Codicedisciplinareedicondotta

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Obblighi delle parti

Il presente patto di integrità stabilisce la formale obbligazione del sottoscrittore che, ai fini dell'affidamento dell'appalto in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare all'Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'appalto in oggetto;
- a dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento formale o sostanziale con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura di appalto;
- ad informare tutto il personale di cui si avvale del presente patto di integrità e degli obblighi in esso convenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene all'oggetto dell'appalto;
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Il sottoscrittore dichiara altresì di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, determinerà la nullità del contratto e il divieto di contrarre con l'Amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento illegittimo (direttiva del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 57509 del 29/4/2014);
- a dichiarare, ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 9, lettera e), della legge n. 190/2012, di non trovarsi in rapporti di coniugio parentela o affinità, né lui né i propri dipendenti, con i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento (direttiva del Responsabile per la

prevenzione della corruzione e per la trasparenza prot. n. 133740 del 24/10/2014).

L'Amministrazione si obbliga a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo i principi di trasparenza e integrità, già disciplinati dal Codice di comportamento, nonché le misure di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C. e gli obblighi di pubblicazione dei documenti, atti e informazioni afferenti la procedura in oggetto inseriti nel P.T.T.I.

Articolo 2

Sanzioni applicabili

Il sottoscrittore, sin d'ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del presente patto di integrità, comunque accertato dall'Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di affidamento;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione di cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- esclusione, per i tre anni successivi, dalla partecipazione a procedure di affidamento di lavori e di acquisizione di beni e servizi indette dall'Amministrazione;
- responsabilità per danno arrecato all'Amministrazione o ad altri operatori economici.

Articolo 3

Efficacia del patto d'integrità

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.

Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 4

Esclusione dalla procedura

La mancata consegna del patto d'integrità debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla procedura d'appalto.

Articolo 5

Autorità competente in caso di controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del patto d'integrità fra Amministrazione/Stazione appaltante e gli operatori economici e tra gli stessi sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data MUSSOMELI, 16/12/2021

Per Accettazione
Il Legale rappresentante
F.TO DIGITALMENTE GERACI MICHELANGELO
EREDI GERACI SALVATORE SRL
IMPRESA CAPOGRUPPO DELL'ATI

Il sottoscrittore dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente la premessa e le clausole di cui agli artt. nn. 1 – Obblighi delle parti -, 2 – Sanzioni applicabili -, 3 – Efficacia del patto d'integrità -, 4 – Esclusione dalla procedura -, 5 - Autorità competente in caso di controversie -.

Luogo e data MUSSOMELI, 16/12/2021

Il Legale rappresentante

F.TO DIGITALMENTE GERACI MICHELANGELO
EREDI GERACI SALVATORE SRL
IMPRESA CAPOGRUPPO DELL'ATI