

Regione Siciliana
ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
TRAPANI

Lavori per la messa in sicurezza della sede pedonale della Via Monsignor Francesco Ricceri e della Via Michelangelo Fardella in corrispondenza dell'immobile sede dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste e dell' Ispettorato Agrario di Trapani – demanio della Regione Siciliana

O relazione tecnica e Quadro Economico
O elaborati grafici
O elenco prezzi
O computo metrico estimativo
O computo costi della sicurezza
O documentazione fotografica
O capitolato speciale d'appalto

IL PROGETHSTA Geom. Diego Pulizzi

Si approva in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma. 3 della L.R. n.12 del 12/07/2011

Prot. H7339 del 9 2 MAR. 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

711/3

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI .	DIMENSIONI				O	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali c simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calc ti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e	:		The state of the s				
	nulla escluso. marciapiede via Ricceri marciapiede via fardella a dedurre i tratti di orlatura integra		67,00 129,10 -100,00	2,100 1,650 0,250	0,250	53,25	F	
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					88,43 -6,25		
	SOMMANO m³					82,18	35,12	2′886,16
2 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, co dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW per paretina via Ricciardi per paretina via Fardella		67,50 127,50	0,250 0,250				
	SOMMANO m²					39,00	10,73	418,47
3 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controliato in stabilimento, con diametro non azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. nello scavo lungo la via Ricceri nello scavo lungo la via Fardella marciapiede via Ricceri marciapiede via fardella	ι Ι.	67,50 126,50 67,00 129,00			280,83 267,73		,
	SOMMANO K	3	-			1'170,94	2,50	2'927,35
4 03.01.01.002	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmento armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento ir laboratorio per le prove dei materiali, la vibratu ditivi, de computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre d'armatura, per opere in fondazione con C 12/15 nello scavo lungo la via Ricceri per formazione paretina nello scavo lungo la via Fardella per formazione paretina marciapiede via Ricceri marciapiede via Fardella	1	67,50 127,50 67,00 129,00	0,250 1,850	0,800 0,210	25,50 26,03		
	SOMMANO m	3	:			102,96	128,18	13′197,4
5 06.02.10.002	Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame calcareo conforma alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a f a regola d'arte si fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, pe elementi di formato 25x20 cm	a U						
	orlatura da sostituire *(lung.=68,50+129-100)		97,50			97,50	-	
	SOMMANO n	n				97,50	64,85	6′322,8
o 06.02.02.002	Payimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con i superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e d dimensioni 40x40 cm su id a dei giunti, la pulitura ed ogn altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	li ii						
	A RIPORTARE							25′752,2

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				0	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							25'752,2'
	dimensione 25x25 cm marciapiede via Riccieri marciapiede via Fardella		67,00 128,85	1,850 1,400		123,95 180,39		
	SOMMANO m²					304,34	35,14	10′694,5
01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa pa demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 –1.4.1.1 – 1.4.2.1 – 1.4.3 – 1.4.4 eseguiti							·
	in ambito urbano quantita di cui al punto 1 quantità di cui la punto 2	10,00 10,00				821,80 390,00		
	SOMMANO m³ x km					1′211,80	0,63	763,4
	Parziale LAVORI A MISURA euro							37′210,2
	TOTALE curo							37′210,2
	Data, 22/03/2021							
	(It Tecnico)				1.			
	Jens .	· 4 • 1 •						
			:					
		:						
			! !					
			: : :					
	1944 Annual Communication of the State of th							
			1			! 		
		: : : : :						
		1						
		:						

					er and the control of		1	
		1			•			
			:					
		-	**		man in complete and in the	1		