



REGIONE SICILIANA
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO

OGGETTO: Licata – Interventi urgenti per la rimozione dei detriti e la risagomatura dei torrenti
"Della Palma a monte dell'attraversamento ferroviario, affluenti del canale Mollarella a
monte ed a valle della SS 115.

PROGETTO ESECUTIVO

- 1) Documentazione amministrativa
- 2) Relazione tecnica
- 3) Elaborati grafici
 - a. Corografia
 - b. Ortofoto
 - c. Planimetria
- 4) **Analisi prezzi**
- 5) Elenco dei prezzi
- 6) Computo metrico estimativo
- 7) Capitolato speciale di Appalto
- 8) Piano di sicurezza e coordinamento
- 9) Cronoprogramma dei lavori

Agrigento 14/12/2021

I Progettisti


(Geom. Salvatore Failla)


(Geom. Gaspare Patti)

Il Coordinatore della sicurezza


(F.D. Arch. Carmelo Sorce)



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

il presente progetto, approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 5
comma 3 della L.R. 12/2011 in data 15/12/2021 viene verificato e
validato ai sensi dall' art. 26 del D.Lgs 50/2016,

Agrigento li 15/12/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

Funzionario Direttivo
(Geom. Francesco Mirabelli)



					Pag. 1
1) AN.1	DRT - Nolo di escavatore o pala della potenza fino a 74 Kw, compresa la benna di scavo, il manovratore, il carburante, l'assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.				
Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
DRT ESCAV 74 KW	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	38,99	1	38,99
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
<div>TOTALE</div> <div>Costo manodopera € 27,92 incidenza 41,73%</div> <div>15% Spese Generali su € 66,91</div> <div>10% Utile Impresa su € 76,95</div> <div>PREZZO</div> <div>ARROTONDAMENTO</div> <div>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</div>					<div>66,91</div> <div>10,04</div> <div>7,70</div> <div>84,65</div> <div>0,35</div> <div>85,00</div>

2) AN.2 DRT - Nolo di escavatore della potenza fino a 74 Kw, compresa la benna di scavo, munito di martello demolitore o di trinciatrice/tagliaerba, manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante.
Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
DRT ESCAV 74 KW MART	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	46,80	1	46,80
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
TOTALE Costo manodopera € 27,92 incidenza 37,37% 15% Spese Generali su € 74,72 10% Utile Impresa su € 85,93 PREZZO ARROTONDAMENTO PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					74,72 11,21 8,59 94,52 0,48 95,00

3) AN.3 Nolo di escavatore o pala della potenza da 75 Kw e fino a 121 Kw, compresa la benna di scavo, il manovratore, il carburante, l'assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare il mezzo perfettamente funzionante.
Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
ESCAV 75 A 121 KW	DRT - Nolo di escavatore della potenza	h	51,84	1	51,84
OPERAIO SPEC.	Operaio specializzato (ANCE AG 2019)	h	27,92	1	27,92
<p style="text-align: right;">TOTALE</p> <p>Costo manodopera € 27,92 incidenza 35,01%</p> <p>15% Spese Generali su € 79,76</p> <p>10% Utile Impresa su € 91,72</p> <p>PREZZO</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</p>					<p>79,76</p> <p>11,96</p> <p>9,17</p> <p>100,89</p> <p>0,11</p> <p>101,00</p>

4) AN.5 Operaio comune capace di eseguire lavori che, pur prevalendo lo sforzo fisico, richiedono semplice capacità per la loro esecuzione, compreso tutti gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
OPERAIO COMUNE	(ANCE AG 2019) - Operaio comune	h	23,34	1	23,34
<p>TOTALE</p> <p>Costo manodopera € 23,34 incidenza 100,00%</p> <p>15% Spese Generali su € 23,34</p> <p>10% Utile Impresa su € 26,84</p> <p>PREZZO</p> <p>ARROTONDAMENTO</p> <p>PREZZO DI APPLICAZIONE €/h</p>					<p>23,34</p> <p>3,50</p> <p>2,68</p> <p>29,52</p> <p>0,48</p> <p>30,00</p>

5) AN.6 Nolo motosega a scoppio compreso manovratore, carburante, assicurazione e tutto quant'altro occorre per dare la motosega perfettamente funzionante. Per ogni ora di effettivo lavoro, che dovrà essere accertata in contraddittorio con la Direzione Lavori.

Codice	DESCRIZIONE	U.M.	Prezzo Unit	Quantita'	Totale
MOTOSEGA	Motosega.	h	5,35	1	5,35
OPERAIO	Operaio qualificato - (ANCE AG 2019)	h	25,92	1	25,92
QUALIFICATO					
TOTALE					31,27
Costo manodopera € 25,92 incidenza 82,89%					4,69
15% Spese Generali su € 31,27					3,60
10% Utile Impresa su € 35,96					39,56
PREZZO					0,44
ARROTONDAMENTO					40,00
PREZZO DI APPLICAZIONE €/h					

